



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. "Цар Симеон Велики" 107, тел. 042/614 614, факс 042/25 91 32

Изх. № 10-01-1-4307

Дата: 16.04.13г.

Относно: обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

Във връзка с постъпило запитване по документацията от 16.04.2013г., касаещо горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Вертикална планировка и Озеленяване: Броят на растенията в дендрологичните ведомости от проекта за лесозащитен пояс и паркоустройство на приемна зона не отговарят на тези от КС, където броят на растенията е по-голям. Кои количества трябва да се имат предвид?

ОТГОВОР 1: Моля вижте отговор на Въпрос 33 в писмо с изх. №10-01-1-4217 от 16.04.2013г.

ВЪПРОС 2: В частите, които се отнасят за озеленяване има позиции, които са материали за последващите ги позиции. Как трябва да се остойностят, като се дадат цени отделно за материали и отделно за труд или следва цените на материалите да се включат в операциите и тези, които са само материал да не се остойностяват?

ОТГОВОР 2: Участниците следва да остойностят разходите отделно за материали и отделно за труд както е дадено в КСС.

ВЪПРОС 3: В частите, които се отнасят за озеленяване има позиции, например „Тревна площ”, а по-надолу присъстват Засяване с тревна смеска, Претъпкване на тревна смеска, Торене тревни площи. Какво се има предвид с първата позиция „Тревна площ” и тя трябва ли да се остойности?

ОТГОВОР 3: Квадратурата на тревната площ (Обект: Регионално депо, Приемна зона, позиция А4 Паркоустройство (озеленяване) т.1.4 тревната площ) е дадена за информация. В тази позиция се остойностяват подготвителни работи за засяване, ако има такива.

ВЪПРОС 4: В частите за озеленяване, в част: „III етап Отгледни грижи (I-ва година)“ има две позици
- Поливане на раст. 10 пъти x (6 л/бр.хр. и 10 л/бр.дървета); - Поливане тревни площи – 10 пъ
Количеството на водата за поливане не е включено в позицията „Вода“, (поливане на тревни площи -
пъти x 10 л/м2, поливане на храсти – 11 пъти x 6 л/бр., поливане на дървета – 11 пъти x 10 л/бр.). Тряб
ли в тази позиция да се включи и стойността на водата?

ОТГОВОР 4: Да. Количеството на водата за поливане е включено Обект: Регионално депо, Прием
зона, А4 Паркоустройство (озеленяване) позиции.4.3 Поливане на раст. 10 пъти x 6л/бр.хр.
10л/бр.дървета и 4.4 Поливане на тревни площи 10 пъти – 10 л/м2.

ВЪПРОС 5: За приемна зона в част „Настилка на приемната част“ асфалтобетонна настилка е 4
плътна смес и 8 см неплътна смес по детайл в проекта, а в КС и двете позиции са неплътна смес. К
вид трябва да се остойности?

ОТГОВОР 5: Участниците следва да имат в предвид: асфалтобетон висока плътност - 4см.
асфалтобетон ниска плътност - 8см.

ВЪПРОС 6: За приемна зона в част „Тротоари“ има позиция „Доставка и полагане на бетоно
бордюри 18/38/100“, а по проект те са с размери 18/35/100. Кой вид трябва да се остойности?

ОТГОВОР 6: Участниците следва да имат в предвид: бетонови бордюри 18/35/100.

ВЪПРОС 7: За приемна зона в част „Площадка с ретензионен басейн за чисти води, басейн
инфилтрирали води и довеждащ път“ има две позиции, където количествата явно са разменени:

- Основа за настилката. Асфалтобетон (ниска плътност), 8 см, шир. 3,50 м. Полагане и уплътняване, вк
тестове за уплътнението – 40 м3.

- Износващ слой. Асфалтобетон (висока плътност) 4 см, шир. 3,50 м. Полагане и уплътняване, вк
тестове за уплътнението – 80 м3.

По този начин ли трябва да останат?

ОТГОВОР 7: ДА. Участниците следва да предвидят 8см асфалтобетон ниска плътност – 80м3 и 4с
асфалтобетон висока плътност – 40м3.

С уважение,

ЙОРДАН НИКОЛОВ

Заместник кмет на Община Стара Загора

