



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. "Цар Симеон Велики" 107, тел. 042/614 614, факс 042/25 91 32

Изх. № 10-01-1-5677

Дата: 03.04.15г.

Относно: обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

Във връзка с постъпили запитвания по документацията от 27.03.13г., 01.04.2013г. и 02.04.2013г., касаещи горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: В настоящия образец №4Б „Банкова гаранция за изпълнение“ в параграф 4 е записано: „...Настоящата гаранция е валидна 28 дни след изтичането на периода за отстраняване на дефекти...“, където така написаното касае събитие, чието настъпване не може да бъде фиксирано по дата, поради възможността за възникване на редица непредвидени и независещи от бъдещия изпълнител обстоятелства във времето от подписване на договора за изпълнение до края на периода за отстраняване на дефекти. Липсата на фиксирана дата, като срок на валидност, прави невъзможно издаването на всяка една банкова гаранция. Необходимостта от фиксиран срок на валидност произтича и от написаното в следващото изречение в настоящия образец: „...След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.“

Моля потвърдете, че Възложителят ще приеме Банкова гаранция за изпълнение с фиксирана дата на валидност, като ще бъдат включени всички задължителни изисквания, съгласно ЗОП и тръжната документация, включително и възможността за удължаване на валидността на Банковата гаранция за изпълнение толкова пъти, колкото е необходимо в случай, че изтича преди 28-ия ден след края на периода за отстраняване на дефекти.

ОТГОВОР 1: Участниците в процедурата предлагат срок за изпълнение предмета на поръчката, освен това в документацията за участие е определен и краен срок за изпълнение в т. ч. и срок за отстраняване на дефекти, а именно 30.04.2015г., предвид което датата на валидност на банковата гаранция е определяема.

ВЪПРОС 2: В Образец № 22А – Количествено-стойностни сметки, в Количествена сметка XII, Доставка на мобилно оборудване за регионално депо за Подобект 1: Регионално депо – РЦУО Стара Загора, в позиция 3.1. е посочено за оферирание „Помощно оборудване за ЦР“, а в позиция 4.3. – „Помощно оборудване за разкомплектоване на ЕГО“. Бихте ли предоставили някакви данни и параметри на изискваното оборудване?

ОТГОВОР 2: Към позиция 3.1 на Подобект 1: Регионално депо - РЦУО Стара Загора, Мобилно оборудване, следва да се предвиди пълен комплект инструменти за обслужване на Центъра за рециклиране. Това оборудване следва да съдържа като минимум: 1) Комплект ръчни инструменти за обслужване на всички съоръжения; 2) Водоструен апарат за измиване; 3) Ъглошлайф;

Към позиция 4.3. - „Помощно оборудване за разкомплектоване на ЕГО" на Подобект 1: Регионално депо - РЦУО Стара Загора, Мобилно оборудване, следва да се предвиди пълен комплект инструменти за работа на Центъра за разкомплектоване на едрогабаритни отпадъци. Това оборудване следва да съдържа като минимум: 1) Комплект ръчни инструменти за разкомплектоване; 2) Ъглошлайф с приставки за рязане на метал; 3) Комплект триони за рязане на дървени материали; 4) Ножици за рязане на ламарина; 5) електрожен.

Количеството и вида на Помощно оборудване следва да се предложи от участниците, като се представи допълнителна разбивка. Обемът и броят на доставените оборудване и инструменти ще се верифицира по време на периода за отстраняване на дефекти и в случай на установени пропуски и липси, избраният изпълнител следва да извърши до-окомплектовка.

ВЪПРОС 3: В Образец № 22А - Количествено-стойностни сметки, в Количествена сметка 05.1, поз.1.1. и 1.2. за Подобект 2: Инсталация за МСЗК - РЦУО Стара Загора, Технологична сграда, Част Архитектурна, са заложили Панели - метални, без пълнеж, негорими за външни стени с PVDF покритие от вътрешната страна, съответно със сив и червен цвят. В Обяснителната записка към проектната документация за Технологичната сграда, Част Архитектура, е записано /стр. 5/, че фасадите се изпълняват със Сандвич панели с PVDF покритие с дебелина 12 см. В количествената сметка към Обяснителната записка /стр. 8/ също са посочени сандвич панели. 1) Коя от тези видове дейности да приемем за вярна? 2) Какво е изискването за пожароустойчивост към панелите?

ОТГОВОР 3: Да се използват заложените в Количествено-стойностните сметки Панели - метални, без пълнеж, негорими за външни стени с PVDF покритие от вътрешната страна. Изискванията за пожароустойчивост на панелите е EN 90.

ВЪПРОС 4: В Образец № 22А - Количествено-стойностни сметки, в Количествена сметка 06.1, за Подобект 2: Инсталация за МСЗК - РЦУО Стара Загора, Технологична сграда, Част Конструктивна, са заложен за остойностяване общите количества на бетоновите и армировъчните работи за всички елементи на конструкцията. Смятаме, че по този начин е невъзможно да бъдат съставени анализни цени, тъй като от проектната документация и описанието на позициите е видно, че тези елементи се изработват при различни условия (монолитно изливане на място, сглобяеми елементи при заводски условия) и от различен клас бетон (В25, В35, В50). На стр. 7/77 от Обяснителната записка към проектната документация за Технологична сграда, Част Конструктивна, е приложена Количествена сметка с подробна разбивка на бетоновите и армировъчните работи по елементи.

ОТГОВОР 4: Участниците следва да използват формата и позициите на представените в EXCEL Количествено-стойностни сметки, като се базират на направената разбивка в Количествена сметка с подробна разбивка на бетоновите и армировъчните работи по елементи. При желание участниците могат да представят подробна разбивка в КСС, но без да нарушават формата на файла и без да изменят изчислителните формули. За предпочитане е тази разбивка да се даде в отделен лист на EXCEL с цел проследимост и еднакви условия за участниците.

ВЪПРОС 5: В Образец № 22А - Количествено-стойностни сметки, в Количествени сметки 7.2.1. и 07.2.2., за Подобект 2: Инсталация за МСЗК - РЦУО Стара Загора, Административна града, Част Конструкции, са описани бетоновите и армировъчните работи. Изпълнение на изкопно-насипни и кофражни работи за този подобект не са посочени. Как да процедираме?

ОТГОВОР 5: Подобект 2 „Инсталация за сепариране и закрито компостиране е представена на технически, а не на работен проект, поради което не са представени точни количества за изкоп и насип както и за кофраж (в случая ще бъде само за монолитните елементи). Участниците следва да предвидят в офертите си всички работи свързани с изпълнението на обекта, включително строителни дейности и материали, свързани с изграждане на фундаменти на предлаганите от тях машини и оборудване, както и допълнителни работи свързани с изграждането на предлаганата от участниците инсталация за компостиране.

ВЪПРОС 6: В Образец № 22А - Количествено-стойностни сметки, в Количествена сметка 06.2, за Подобект 2: Инсталация за МСЗК - РЦУО Стара Загора, Технологична сграда, Част Конструктивна, е зададена позиция Покривна ламарина ThyssenKrupp -Т150.1 d=1 mm с количество 12 935.44 м2. Допуска ли се използването на ламарина със същите показатели от друг производител?

ОТГОВОР 6: Представените в Количествено-стойностни сметки, както и в КС към техническия проект Лепило тип "Теракол" и Покривна ламарина „ThyssenKrupp-Т150.1“ са примерни и служат за индикация. Участниците могат да предложат каквито желаят марки и производители на оборудването, които отговарят на заложените изисквания в Количествено-стойностните сметки и, в техническите спецификации и в работните/техническите проекти.

С уважение,

ЙОРДАН НИКОЛОВ

Заместник кмет на Община Стара Загора

