

До
Община Стара Загора

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на поръчката:	„Подобряване проводимостта на отводнителните системи в с. Маджерито, с. Михайлово, с. Петрово и с. Горно Ботево, община Стара Загора“
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от **123 324,24 лева**, (словом: *сто двадесет и три хиляди триста двадесет и четири лева и двадесет и четири стотинки*), без ДДС с включени 8 % непредвидени разходи. Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи.

Цената за СМР е образувана въз основа на анализ на цените (Образец № 10.1), като формираните единични цени са отразени в Количествено-стойностните сметки (Образец № 10.2).

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след надлежно задание от Възложителя, остойносттаването на количествените промени ще извършваме при същите параметри на ценообразуване, както в анализите на единичните цени приложени към настоящото ценово предложение.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **3%** от приетата договорна стойност без ДДС.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №10.1 – Анализ за образуване на единични цени (и на електронен носител)

Приложение №10.2 – Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР (и на електронен носител)

Дата: 02.09.2015 г.

Подпис и печат.....




Приложение 10.1 към Ценова оферта

Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение – КСС оферта, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР:

1. Часова ставка	3,40 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	90 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %;
4. Доставно-складови разходи	8 %;
5. Печалба	7 %.


Указания: Анализите, въз основа на които са определени единичните цени на всички СМР, влизащи в състава на КСС, следва да бъдат изготвени във формат Excel. Анализите могат да бъдат изготвени и със специализиран софтуер от типа на Building Manager, Gaudi или друг, но задължително трябва да бъдат експортирани в настоящия образец в Excel, като в клетките се поставят формулите за изчисление (в случай че не се експортират от съответната програма). „Единична цена /лева без ДДС/” и „Сума /лева без ДДС/” се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. „Сума /лева без ДДС/” е произведение на „Разходни норми” и „Единична цена /лева без ДДС/”.



Приложение 10.1 към Ценова оферта


ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ДИАМЕТЪР 16-20 CM.						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8452220000						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,31	3,40	1,05	лв.
					1,05	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,95	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,05	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,95	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,14	лв.
	Обща цена					

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101402120						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,0011	350,00	0,39	лв.
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,0047	350,00	1,65	лв.
					2,03	лв.
ТРУД :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,00	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,61	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2,03	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,61	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,18	лв.
	Обща цена					



ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ТУТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101402120						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,0013	350,00	0,46	лв.
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ПОПАТА	МСМ	0,0053	350,00	1,86	лв.
					2,31	лв.
ТРУД :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,00	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,69	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2,31	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,69	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,21	лв.
	Обща цена					

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101409111						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,0034	350,00	1,19	лв.
					1,19	лв.
ТРУД :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,00	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,36	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,19	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,36	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,11	лв.
	Обща цена					




ЕЛМИ ООД

 Стара Загора

Приложение 10.1 към Ценова оферта

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф400						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8243024160						
МАТЕРИАЛИ:						
	СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф400	м.	1,010	48,120	48,60	лв.
					48,60	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,190	3,40	0,65	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,550	3,40	1,87	лв.
					2,52	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		3,89	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,26	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				51,12	лв.
	Общо допълнителни р-ди				6,15	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		4,01	лв.
	Обща цена					


НАПРАВА НА СТОМАНОБЕТОНОВА ПОДПОРНА СТЕНА С Н=1.80М						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000001						
МАТЕРИАЛИ:						
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0040	320,00	1,28	лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0120	260,00	3,12	лв.
	ПИРОНИ	кг	0,3130	1,60	0,50	лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,3600	5,00	1,80	лв.
	БЕТОН В30	м3	1,100	76,000	83,60	лв.
	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,09	1,50	0,14	лв.
	СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6-12 ММ ТИП А I И А II	кг	22	0,94	20,68	лв.
					111,12	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм.	0,0054	500,00	2,70	лв.
	БЕТОНПОМПА	мсм	0,0262	320,00	8,38	лв.
					11,08	лв.
ТРУД :						
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	1,727	3,40	5,87	лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	1,2544	3,40	4,26	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,8355	3,40	2,84	лв.
	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1,063	3,40	3,61	лв.
	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,4973	3,40	1,69	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,585	3,40	5,39	лв.
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	1,16	3,40	3,94	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,32	3,40	1,09	лв.
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0,2	3,40	0,68	лв.
					29,36	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		8,89	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		26,45	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		3,33	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				151,58	лв.
	Общо допълнителни р-ди				38,66	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		13,32	лв.
	Обща цена					



Приложение 10.1 към Ценова оферта

БЕТОНОВА АРМИРАНА НАСТИЛКА КЛАС В 30 ДЕБ. 20СМ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м ²
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332301646						
МАТЕРИАЛИ:						
	БЕТОН В30	м3	0,220	76,000	16,72	лв.
	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф6/20	м2	1,05	2,93	3,08	лв.
					19,80	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0,482	3,40	1,64	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,698	3,40	2,37	лв.
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,31	3,40	1,05	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,16	3,40	0,54	лв.
					5,61	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,58	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		5,05	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				25,41	лв.
	Общо допълнителни р-ди				6,63	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		2,24	лв.
	Обща цена					

ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м ²
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103108000						
МАТЕРИАЛИ:						
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,160	9,20	10,67	лв.
	ВОДА	м3	0,200	1,80	0,36	лв.
	ЧАКЪЛ	м3	0,290	9,80	2,84	лв.
					13,87	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0,0270	450,00	12,15	лв.
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0,0020	800,00	1,60	лв.
					13,75	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,190	3,40	0,65	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,473	3,40	1,61	лв.
					2,25	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,11	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,03	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		4,13	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				29,88	лв.
	Общо допълнителни р-ди				7,26	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		2,60	лв.
	Обща цена					




ЕЛМИ ООД
 Стара Загора

Приложение 10.1 към Ценова оферта

ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 3 КМ СЪС САМОСВАЛ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*33230164						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	мсм	0,0052	420,00	2,18	лв.
					2,18	лв.
ТРУД :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
					0,00	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,00	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,66	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2,18	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,66	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,20	лв.
	Обща цена					


ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф600						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
МАТЕРИАЛИ:						
	СТОМАНБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф600	м.	1,010	121,760	122,98	лв.
					122,98	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,220	3,40	0,75	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,660	3,40	2,24	лв.
					2,99	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		9,84	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,69	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				125,97	лв.
	Общо допълнителни р-ди				12,53	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		9,70	лв.
	Обща цена					

ЕЛМИ ООД

 Директор на Забора

Приложение 10.1 към Ценова оферта

ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 1 КМ СЪС САМОСВАЛ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1,00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*33230164						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	МСМ	0,0035	420,00	1,47	лв.
					1,47	лв.
ТРУД :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
					0,00	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,00	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,44	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,47	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,44	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,13	лв.
	Обща цена					

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф800						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1,00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
МАТЕРИАЛИ:						
	СТОМАНБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф800	м.	1,010	178,20	179,98	лв.
					179,98	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,380	3,40	1,29	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,870	3,40	2,96	лв.
					4,25	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		14,40	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		3,83	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				184,23	лв.
	Общо допълнителни р-ди				18,22	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		14,17	лв.
	Обща цена					




 ЕЛМИ ООД
 Тара Загора

Приложение 10.1 към Ценова оферта

ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА УСТОИ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
МАТЕРИАЛИ:						
	БЕТОН В25	м3	1,015	73,00	74,10	лв.
					74,10	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ.	0,032	500,00	16,00	лв.
					16,00	лв.
ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	1,234	3,40	4,20	лв.
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	0,714	3,40	2,43	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	2,250	3,40	7,65	лв.
					14,27	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		5,93	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		12,85	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		4,80	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				104,37	лв.
	Общо допълнителни р-ди				23,57	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		8,96	лв.
	Обща цена					

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СПОЖНОСТ до 12ММ ОТ А1 И А3						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 кг
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8102061030						
МАТЕРИАЛИ:						
	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,003	1,50	0,00	лв.
	СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1,05	0,94	0,99	лв.
					0,99	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ.	0,0001	500,00	0,05	лв.
					0,05	лв.
ТРУД :						
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,0450	3,40	0,15	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0140	3,40	0,05	лв.
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0,0100	3,40	0,03	лв.
					0,23	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,08	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,21	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,02	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,28	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,31	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,11	лв.
	Обща цена					




E L M W O O D

 ООД

НАПРАВА И МОНТАЖ КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНИ СТЕНИ С ДЕБ. > 15 CM						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8480680000						
МАТЕРИАЛИ:						
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,09	1,60	0,14	лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,004	260,00	1,04	лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0014	300,00	0,42	лв.
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,0034	300,00	1,02	лв.
	ТЕЛ	кг	0,016	1,60	0,03	лв.
					2,65	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,372	3,40	1,26	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,558	3,40	1,90	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,084	3,40	3,69	лв.
					6,85	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,21	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		6,16	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				9,50	лв.
	Общо допълнителни р-ди				6,37	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,11	лв.
	Обща цена					


ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф500						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
МАТЕРИАЛИ:						
	СТОМАНБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф500	м.	1,010	104,660	105,71	лв.
					105,71	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,190	3,40	0,65	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,590	3,40	2,01	лв.
					2,65	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		8,46	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,39	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				108,36	лв.
	Общо допълнителни р-ди				10,84	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		8,34	лв.
	Обща цена					


ЕЛМИ ООД
 Стара Загора

Приложение 10.1 към Ценова оферта

НАПРАВА ВОДОСТОК ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 400/6 ММ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000003						
МАТЕРИАЛИ:						
	СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 400/6 ММ	м.	1,010	112,200	113,32	лв.
					113,32	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,190	3,40	0,65	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,550	3,40	1,87	лв.
					2,52	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		9,07	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,26	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				115,84	лв.
	Общо допълнителни р-ди				11,33	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		8,90	лв.
	Обща цена					

ОБЛИЦОВКА КАНАВКИ С БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 50/50/5						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8102144040						
МАТЕРИАЛИ:						
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,000	0,18	1,44	лв.
	БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 50/50/5	бр.	4,000	4,50	18,00	лв.
	ВОДА	м3	0,011	1,80	0,02	лв.
	ПЯСЪК	м3	0,055	9,80	0,54	лв.
					20,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	мсм	0,001	160,00	0,16	лв.
					0,16	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,100	3,40	0,34	лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1,330	3,40	4,52	лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1,330	3,40	4,52	лв.
					9,38	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,60	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		8,45	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,05	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				29,54	лв.
	Общо допълнителни р-ди				10,09	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		2,77	лв.
	Обща цена					




ЕЛМИ ООД

 Стара Загора

ИЗКОП С ОГР ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н или <2М						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101106111						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	1,194	3,40	4,06	лв.
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	2,389	3,40	8,12	лв.
					12,18	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		10,96	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				12,18	лв.
	Общо допълнителни р-ди				10,96	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,62	лв.
	Обща цена					


НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА САМОСВАЛ МАШИННО						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101402120						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,0014	350,00	0,49	лв.
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,0057	350,00	2,00	лв.
					2,49	лв.
ТРУД :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,00	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,75	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2,49	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,75	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,23	лв.
	Обща цена					



 ЕЛМИ ООД
 Стара Загора

НАПРАВА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА В30, ДЕБ. 15 CM						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332301646						
МАТЕРИАЛИ:						
	БЕТОН В30	м3	0,165	76,000	12,54	лв.
	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф6/20	м2	1,1	2,93	3,22	лв.
					15,76	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0,363	3,40	1,23	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,531	3,40	1,81	лв.
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,32	3,40	1,09	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,17	3,40	0,58	лв.
					4,71	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,26	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		4,24	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				20,47	лв.
	Общо допълнителни р-ди				5,50	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,82	лв.
	Обща цена					

ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ. С АВТОБЕТОНОВОЗ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332301983						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОБЕТОНОВОЗ	мсм	0,0139	420,00	5,84	лв.
					5,84	лв.
ТРУД :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
					0,00	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,00	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		1,75	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5,84	лв.
	Общо допълнителни р-ди				1,75	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,53	лв.
	Обща цена					




E L M W O O D

 ООД


Приложение №10.2

Количествено-стойностната сметка се изготвя във формат Excel. Електронният ѝ вариант се предава със зададени формули, като „Обща цена /без ДДС/” е произведение на „Количество” и „Единична цена /без ДДС/”. Цените са в лева и стойностите им се закръгляват с точност до втория знак след десетичната запетая. „Общо” е сумата на всички „Обща цена /без ДДС/” на отделните видове работи, включени в количествената сметка.


E. M. MOOD
Генерал Загора


Ремонт отводнителни канали и канавки, с. Михайлово

Поз.ПСД	Шифър	Наименование */*	мярка	К-во	цена	стойност
1	8452220000	ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ДИАМЕТЪР 16-20 СМ.	бр.	213	2,14	455,82
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	5120	2,82	14 438,40
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	1056	3,21	3 389,76
4	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1536	1,66	2 549,76
5	8243024160	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ ф400	м	35	61,28	2 144,80
6	*000000001	НАПРАВА НА СТОМАНОБЕТОНОВА ПОДПОРНА СТЕНА С Н=1.80М	м	20	203,56	4 071,20
7	*332301646	БЕТОНОВА АРМИРАНА НАСТИЛКА КЛАС В 30 ДЕБ. 20СМ.	м2	429	34,28	14 706,12
8	8103108000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	37,5	39,74	1 490,25
		Всичко:				43 246,11
		Непредвидени разходи 8%:				3 459,69
		ВСИЧКО с непредвидени:				46 705,80
		ДДС 20%				9 341,16
		ВСИЧКО С ДДС				56 046,96




Ремонт отводнителни канали и канавки, с. Горно Ботево

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		/				
1	8452220000	ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ДИАМЕТЪР 16-20 СМ.	бр.	100	2,14	214,00
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	5160	2,82	14 551,20
3	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1548	1,66	2 569,68
4	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	112	3,21	359,52
5	*332301644	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 3 КМ СЪС САМОСВАЛ	м3	112	3,04	340,48
6	*000000001	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ ф600	м	36	148,2	5 335,20
7	8243024160	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ ф400	м	16	61,28	980,48
8	8103108000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	32	39,74	1 271,68
		Всичко:				25 622,24
		Непредвидени разходи 8%:				2 049,78
		ВСИЧКО с непредвидени:				27 672,02
		ДДС 20%				5 534,40
		ВСИЧКО С ДДС				33 206,42


EMILIOOD
 Стара Загора

Ремонт отводнителни канали и канавки, с. Маджерито

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		* / *				
1	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	63	2,82	177,66
2	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	19	1,66	31,54
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	385	3,21	1235,85
4	*332301644	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 1 КМ СЪС САМОСВАЛ	м3	385	2,04	785,4
5	*000000001	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ ф800 КЛАС II	м	10	216,63	2166,3
6	*332303089	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25 ЗА УСТОИ	м3	4	136,9	547,6
7	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А3	кг	120	1,69	202,8
8	8480680000	НАПРАВА И МОНТАЖ КОФРАЖ ЗА ПОДПОРНИ СТЕНИ С ДЕБ. > 15 СМ	м2	18	16,98	305,64
9	*000000002	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ ф500	м	8	127,55	1020,4
10	*000000003	НАПРАВА ВОДОСТОК ОТ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 400/6 ММ	м	28	136,07	3809,96
11	8102144040	ОБЛИЦОВКА КАНАВКИ С БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 50/50/5	м2	360	42,41	15267,6
12	8103108000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	28	39,74	1112,72
		Всичко:				26 663,47
		Непредвидени разходи 8%:				2 133,08
		ВСИЧКО с непредвидени:				28 796,55
		ДДС 20%				5 759,31
		ВСИЧКО С ДДС				34 555,86



 E.M. 000

 асора

Ремонт отводнителни канали и канавки, с. Петрово

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		* / *				
1	8452220000	ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ДИАМЕТЪР 16-20 СМ.	бр.	30	2,14	64,20
2	8101402120	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	1146	2,82	3 231,72
3	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	866	3,21	2 779,86
4	8101106111	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М	м3	92	24,77	2 278,84
5	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА САМОСВАЛ МАШИННО	м3	92	3,46	318,32
6	*332301644	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 3 КМ СЪС САМОСВАЛ	м3	958	3,04	2 912,32
7	8101409111	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	631	1,66	1 047,46
8	*000000001	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ ф500	м	21	127,55	2 678,55
9	8243024160	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ ф400	м	25	61,28	1 532,00
10	*332301646	НАПРАВА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА В30, ДЕБ. 15 СМ	м2	42	27,78	1 166,76
11	8103108000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	15	39,74	596,10
12	*332301983	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 20 КМ. С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	6,3	8,12	51,16
		Всичко:				18 657,29
		Непредвидени разходи 8%:				1 492,58
		ВСИЧКО с непредвидени:				20 149,87
		ДДС 20%				4 029,97
		ВСИЧКО С ДДС				24 179,84

