



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  
"Регионално развитие" 2007-2013,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за  
регионално развитие.



Оперативна програма  
"Регионално развитие"  
2007 – 2013

Приложение № 10

До  
Община Стара Загора

### ЦЕНОВА ОФЕРТА

### ОБЕДИНЕНИЕ СМ-ИНФРА

<p><b>Наименование на поръчката:</b></p>	<p><i>„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. по шест обособени позиции”</i></p>
<p><b>Обособена позиция №3</b></p>	<p><i>„Извършване на строително ремонтни работи на обект: Облагородяване и озеленяване на разделителната ивица по бул. „Патриарх Евтимий “, в участъка от „Бисер олива “до разклона за гр. Раднево в кв. „Кольо Ганчев “-булевард „Патриарх Евтимий “в участъка от осова точка (ОТ) 84, минаващ през ОТ 86, ОТ 87, ОТ 147, ОТ 127 г, ОТ 126, ОТ 127, ОТ 127а, ОТ 129, ОТ 301а, ОТ 212, ОТ 211, ОТ 210-ОТ 209, ОТ 208, ОТ 207, ОТ 227, ОТ 226, ОТ 247, ОТ 248, ОТ 269, ОТ 367 до ОТ 301“</i></p>

Този документ е създаден в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  
"Регионално развитие" 2007-2013,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за  
регионално развитие.



Оперативна програма  
"Регионално развитие"  
2007 – 2013

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от **516 779 . 41** лева, (петстотин и шестнадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лв. и четиридесет и една ст.), без ДДС с включени 10% непредвидени разходи. Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи в съответствие с инвестиционните проекти, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

Цената за СМР е образувана въз основа на анализ на цените (Образец № 19.1), като формираните единични цени са отразени в Количествено-стойностните сметки (Образец № 19.2).

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след надлежно задание от Възложителя и авторския надзор, остойносттаването на количествените промени ще извършваме при същите параметри на ценообразуване, както в анализите на единичните цени приложени към настоящото ценово предложение.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **3%** от приетата договорна стойност без ДДС.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

**Приложение №10.1** – Анализ за образуване на единични цени (и на електронен носител)

**Приложение №10.2** – Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР (и на електронен носител)

Дата: 03.09.2015 г.


Подпис и печат



*Този документ е създаден в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8102070130	<b>ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪЩ. БЕТОНОВИ БОРДЮРИ</b>	м³			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	БЕТОН ГОТОВ В10	м³	1.010	76.33	77.09
	ВОДА	м³	0.100	2.40	0.24
					<b>77.33</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	ч.ч.	2.480	3.20	7.94
	БЕТОНДЖИЯ-2ст.	ч.ч.	1.418	3.20	4.54
					<b>12.47</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				4.64
					<b>4.64</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				11.23
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>94.45</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>11.23</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>5.28</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>110.96</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8455450000	<b>КОРЕКЦИЯ НА ВИСОЧ. НА ШАХТА И ПОДМЯНА НА КАПАЦИ С НОВИ С ОТЛИВКА НА ГЕРБ СТ.3.</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ПЯСЪЧЕН АСФАЛТОБЕТОН	тон	0.240	180.00	43.20
	КАПАК ЧУГУНЕН Ф60СМ	бр.	1.000	359.00	359.00
					<b>402.20</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-3ст.	ч.ч.	2.651	3.20	8.48
	РАБОТНИК-1ст.	ч.ч.	2.635	3.20	8.43
					<b>16.91</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				24.13
					<b>24.13</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				15.22
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>443.25</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>15.22</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>22.92</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>481.39</b>



Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8103401121	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТЕ И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20КГ/ДКА 1 ЕТАП	дка			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	АМОНИЕВА СЕЛИТРА	кг	20.000	15.00	300.00
					300.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					0.00
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	168.027	3.20	537.69
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	41.730	3.20	133.54
					671.22
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				18.00
					18.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				604.10
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				989.22
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				604.10
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				79.67
	<b>Обща цена:</b>				<b>1672.99</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8103401122	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20КГ/ДКА 2 ЕТАП	дка			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	СЕМЕ ТРЕВНО	кг	30.000	7.00	210.00
	АМОНИЕВА СЕЛИТРА	кг	20.000	15.00	300.00
					510.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					0.00
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-3ст.	Ч.ч.	20.295	3.20	64.94
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	20.295	3.20	64.94
					129.89
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				30.60
					30.60
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				116.90



	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				670.49
	Общо допълнителни р -ди				116.90
	Начисления (5%) (печалба)				39.37
	Обща цена:				<b>826.76</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8103401123	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20КГ/ДКА 3 ЕТАП	дка			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	СЕМЕ ТРЕВНО	кг	20.000	7.00	140.00
	АМОНИЕВА СЕЛИТРА	кг	20.000	15.00	300.00
					<b>440.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	43.199	3.20	138.24
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	43.199	3.20	138.24
					<b>276.47</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				26.40
					<b>26.40</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				248.83
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				742.87
	Общо допълнителни р -ди				248.83
	Начисления (5%) (печалба)				49.58
	Обща цена:				<b>1041.28</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8103406210	ЗАСАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДРОРАЗМЕРНИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С КОНТЕЙНЕР	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ФИДАНКИ ЕДНО ИЛИ ДВУГОДИШНИ ШИРОКОЛИСТНИ	бр.	1.050	135.00	141.75
	КОЛОВЕ	бр.	2.000	1.80	3.60
					<b>145.35</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	1.030	3.20	3.30
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	1.035	3.20	3.31
					<b>6.61</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				8.72
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				94.95



	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				160.68
	Общо допълнителни р -ди				5.95
	Начисления (5%) (печалба)				8.33
	Обща цена:				<b>174.96</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8103406220	<b>ЗАСАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДРОРАЗМЕРНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С КОНТЕЙНЕР</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ФИДАНКИ ЕДНО ИЛИ ДВУГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ	бр.	1.050	160.00	168.00
	ОБТЯЖКИ	бр.	3.000	2.80	8.40
					<b>176.40</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	2.350	3.20	7.52
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	3.030	3.20	9.70
					<b>17.22</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				10.58
					<b>10.58</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				15.49
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				204.20
	Общо допълнителни р -ди				15.49
	Начисления (5%) (печалба)				10.98
	Обща цена:				<b>230.68</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8511332000	<b>ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	РОЗИ И ХРАСТИ ТРИГОДИШНИ	бр.	1.050	2.50	2.63
					<b>2.63</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	0.490	3.20	1.57
					<b>1.57</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.16
					<b>0.16</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				1.41
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				4.35
	Общо допълнителни р -ди				0.28
	Начисления (5%) (печалба)				0.28
	Обща цена:				<b>6.05</b>




Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8511962000	<b>ЗАСАЖДАНЕ НА ЦВЕТА</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ЦВЕТА МНОГОГОДИШНИ	бр.	1.040	1.90	1.98
					<b>1.98</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	0.156	3.20	0.50
					<b>0.50</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.12
					<b>0.12</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.45
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.59
	Общо допълнителни р -ди				0.45
	Начисления (5%) (печалба)				0.15
	Обща цена:				<b>3.19</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
	<b>НАСИПВАНЕ НА ОБЕЗПАЗИТЕНА И ОБОГАТЕНА ПОЧВА 10СМ - ВАЛИРАНЕ НА ПЛАСТОВЕ 50СМ</b>	м <sup>3</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ОБЕЗПАЗИТЕНА И ОБОГАТЕНА ПОЧВА	м <sup>3</sup>	1.000	3.12	3.12
					<b>3.12</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	САМОСВАЛ	МСМ	0.024	250.00	5.91
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	0.834	3.20	2.67
					<b>2.67</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.19
					<b>0.19</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				2.40
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				11.88
	Общо допълнителни р -ди				2.40
	Начисления (5%) (печалба)				0.71
	Обща цена:				<b>15.00</b>



Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	РАЗБИВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СЪЩ. БЕТ. НАСТИЛКА И ДЕМ. НА ПАНЕЛИТЕ - 20СМ	м³			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	САМОСВАЛ	мсм	0.024	250.00	5.91
					5.91
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	ч.ч.	6.030	3.20	19.30
					19.30
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					0.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				2.36
	Доп. р - ди труд (90%)				17.37
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				25.20
	Общо допълнителни р -ди				19.73
	Начисления (5%) (печалба)				2.25
	<b>Обща цена:</b>				<b>47.18</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8101402230	ИЗКОП НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 30СМ	м³			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	БАГЕР ЕДНОКОШОВ ГЪСЕН. ХОД ХИДРАВЛ. ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	450.00	3.66
					3.66
	<b>ТРУД:</b>				
					0.00
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					0.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				1.46
	Доп. р - ди труд (90%)				0.00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.66
	Общо допълнителни р -ди				1.46
	Начисления (5%) (печалба)				0.26
	<b>Обща цена:</b>				<b>5.38</b>





Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8101105122	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м³			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				0.00
	<b>ТРУД:</b>				
	ИЗКОПЧИЯ-1ст.	Ч.ч.	3.148	3.20	10.07
					10.07
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					0.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				9.07
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				10.07
	Общо допълнителни р -ди				9.07
	Начисления (5%) (печалба)				0.96
	<b>Обща цена:</b>				<b>20.10</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8410170000	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ С ДЕБ. 0.20М	м³			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				0.00
	<b>ТРУД:</b>				
	ИЗКОПЧИЯ-1ст.	Ч.ч.	1.308	3.20	4.18
	ИЗКОПЧИЯ-1ст.	Ч.ч.	0.262	3.20	0.84
					5.02
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					0.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00



	Доп. р - ди труд (90%)				4.52
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.02
	Общо допълнителни р -ди				4.52
	Начисления (5%) (печалба)				0.48
	Обща цена:				<b>10.02</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8102070120	<b>ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10</b>	м <sup>3</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ВОДА	м <sup>3</sup>	0.100	2.40	0.24
	БЕТОН В10	м <sup>3</sup>	1.010	76.33	77.09
					<b>77.33</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	БЕТОНДЖИЯ-1ст.	Ч.ч.	1.418	3.20	4.54
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	2.480	3.20	7.94
					<b>12.47</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				4.64
					<b>4.64</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				11.23
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				94.45
	Общо допълнителни р -ди				11.23
	Начисления (5%) (печалба)				5.28
	Обща цена:				<b>110.96</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8102051310	<b>КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВИ СТЕНИ С d=или&lt;15CM</b>	м <sup>2</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ИНВЕНТАРЕН КОФРАЖ КОМПЛЕКТ С ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ	м <sup>2</sup>	1.000	8.12	8.12
					<b>8.12</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	0.423	3.20	1.35
	ДЪРВОДЕЛЕЦ-2ст.	Ч.ч.	1.141	3.20	3.65
					<b>5.00</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				



	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				4.50
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>13.61</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>4.50</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.91</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>19.02</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8102050310	<b>КОФРАЖ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или&lt;15CM С КОФРАЖНИ ПЛАТНА</b>	м <sup>2</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ИНВЕНТАРЕН КОФРАЖ КОМПЛЕКТ С ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ	м <sup>2</sup>	1.000	8.12	8.12
					<b>8.12</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	0.424	3.20	1.36
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	0.685	3.20	2.19
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	0.685	3.20	2.19
					<b>5.74</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.49
					<b>0.49</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				5.17
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>14.35</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>5.17</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.98</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>20.49</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8102061020	<b>ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12MM ОТ А1 И А2</b>	кг			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	5.00	0.02
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N6 12 MM T1P A1 и AII	кг	1.010	1.34	1.35
					<b>1.37</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	0.014	3.20	



	АРМАТУРИСТ-2ст.	Ч.ч.	0.045	3.20	0.14
	АРМАТУРИСТ-3ст.	Ч.ч.	0.010	3.20	0.03
					<b>0.22</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.08
					<b>0.08</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.20
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				
					1.67
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				
					0.20
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				
					0.09
	<b>Обща цена:</b>				
					<b>1.96</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8102070140	<b>ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ , ФУНДАМЕНТИ</b>	м³			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ВОДА	м³	0.100	2.40	0.24
	БЕТОН В150 - ОБИКНОВЕН	м³	1.010	80.33	81.13
					<b>81.37</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	2.480	3.20	7.94
	БЕТОНДЖИЯ-2ст.	Ч.ч.	1.418	3.20	4.54
					<b>12.47</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				4.88
					<b>4.88</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				11.23
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				
					98.73
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				
					11.23
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				
					5.50
	<b>Обща цена:</b>				
					<b>115.45</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8102070150	<b>ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В15 ЗА СТЕНИ С ДЕБ. ДО 15СМ</b>	м²			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ВОДА	м³	0.100	2.40	0.24
	БЕТОН В15	м³	1.010	80.33	81.13
					<b>81.37</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>



<b>ТРУД:</b>					
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	2.480	3.20	7.94
	БЕТОНДЖИЯ-2ст.	Ч.ч.	1.418	3.20	4.54
					<b>12.47</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
	Транспорт (6%)				4.88
					<b>4.88</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				11.23
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				98.73
	Общо допълнителни р -ди				11.23
	Начисления (5%) (печалба)				5.50
	<b>Обща цена:</b>				<b>115.45</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8102070150	<b>ПОЛАГАНЕ АРМИРАН БЕТОН В20 ЗА ПЛОЧИ</b>	м³			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ВОДА	м³	0.100	2.40	0.24
	БЕТОН В15-РАЗНОСЕН	м³	1.015	1.00	1.02
	БЕТОН В20	м³	1.015	82.33	83.56
					<b>84.82</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	2.250	3.20	7.20
	БЕТОНДЖИЯ-2ст.	Ч.ч.	1.234	3.20	3.95
	БЕТОНДЖИЯ-3ст.	Ч.ч.	0.714	3.20	2.28
					<b>13.43</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				5.09
					<b>5.09</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				12.09
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				103.34
	Общо допълнителни р -ди				12.09
	Начисления (5%) (печалба)				5.77
	<b>Обща цена:</b>				<b>121.20</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8243181230	<b>ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ В ДВА ПЛАСТА ПЛАСТА -2СМ , 1:2</b>	м²			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ВОДА	м³	0.005	2.40	



ПЯСЪК	м³	0.021	14.60	0.30
ЦИМЕНТ М350 /В ТОРБИ/	м³	14.800	0.18	2.66
				<b>2.98</b>
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
				<b>0.00</b>
<b>ТРУД:</b>				
РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	1.039	3.20	3.32
РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	0.300	3.20	0.96
				<b>4.28</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
Транспорт (6%)				0.18
				<b>0.18</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
Доп. р - ди труд (90%)				3.86
<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				7.44
<b>Общо допълнителни р -ди</b>				3.86
<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.56
<b>Обща цена:</b>				<b>11.86</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ СЪПАЛА</b>	кг			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	СТОМАНА ПРОКАТ	кг	1.000	1.34	1.34
					<b>1.34</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	0.021	3.20	0.07
	РАБОТНИК-3ст.	Ч.ч.	0.205	3.20	0.66
					<b>0.72</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.08
					<b>0.08</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.65
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				2.14
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				0.65
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.14
	<b>Обща цена:</b>				<b>2.93</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8243176110	<b>НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 60/60СМ</b>	бр.			



<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
ДЪРВЕН КАПАК С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 60/60CM	бр.	1.000	44.80	44.80	44.80
					<b>44.80</b>
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
					<b>0.00</b>
<b>ТРУД:</b>					
РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	2.000	3.20	6.40	6.40
РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	3.000	3.20	9.60	9.60
					<b>16.00</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
Транспорт (6%)					2.69
					<b>2.69</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
Доп. р - ди механизация (40%)					0.00
Доп. р - ди труд (90%)					14.40
Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					63.49
Общо допълнителни р -ди					14.40
Начисления (5%) (печалба)					3.89
<b>Обща цена:</b>					<b>81.78</b>


Анализ за образуване на единични цени						
Име на участника: Обединение СМ-Инфра						
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8243176120	<b>НАПРАВА И МОНТАЖ КАПАК ОТ СТОМ.ЛАМАРИНА 3ММ - 90/90 CM, С КАТИНАР</b>	бр.				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
	ЛАМАРИНА СТОМАНЕНА	кг	15.000	2.40	36.00	
	СТОМАНА ПРОКАТ	кг	0.500	2.40	1.20	
	СТОМАНА ПЛОСКА 40/8	кг	4.300	1.34	5.76	
	ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 1"	кг	0.300	2.40	0.72	
	КАТИНАР	бр.	1.000	7.80	7.80	
					<b>51.48</b>	
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>						
					<b>0.00</b>	
<b>ТРУД:</b>						
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	2.560	3.20	8.19	
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	6.910	3.20	22.11	
	РАБОТНИК-3ст.	Ч.ч.	5.500	3.20	17.60	
					<b>47.90</b>	
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>						
	Транспорт (6%)					3.09
					<b>3.09</b>	
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>						
	Доп. р - ди механизация (40%)					0.00
	Доп. р - ди труд (90%)					43.11
Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					102.47	
Общо допълнителни р -ди					43.11	
Начисления (5%) (печалба)					7.28	
<b>Обща цена:</b>					<b>152.87</b>	

Анализ за образуване на единични цени  
Име на участника: Обединение СМ-Инфра



№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОТОПЯЕМА ПОМПА 4", Q=4.4m3/ч, h=70m</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ПОТОПЯЕМА ПОМПА 4", Q=4.4m3/ч, h=70m	бр.	1.000	1267.16	1267.16
					<b>1267.16</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	3.050	3.20	9.76
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	3.050	3.20	9.76
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	3.050	3.20	9.76
					<b>29.28</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				76.03
					<b>76.03</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				26.35
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				1372.47
	<b>Общо допълнителни р -ди Начисления (5%) (печалба)</b>				26.35
					69.94
	<b>Обща цена:</b>				<b>1468.76</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8243024010	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2"</b>	(м)			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2"	(м)	1.015	21.41	21.73
					<b>21.73</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	0.040	3.20	0.13
	РАБОТНИК-3ст.	Ч.ч.	0.070	3.20	0.22
					<b>0.35</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				1.30
					<b>1.30</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.32
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				23.39
	<b>Общо допълнителни р -ди Начисления (5%) (печалба)</b>				0.32
					<b>24.89</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>24.89</b>





Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УЧН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8255085063	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ Ф63ММ, PN10</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	РЕНД ТРЪБИ Ф63ММ, PN10	(м')	1.010	2.99	3.02
					<b>3.02</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	100.00	0.30
	Ел. Агрегат	мсм	0.003	100.00	0.30
					<b>0.60</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	МОНТАЖНИК-1ст.	Ч.ч.	0.186	3.20	0.60
	МОНТАЖНИК-2ст.	Ч.ч.	0.186	3.20	0.60
	ЗАВАРЧИК-3ст.	Ч.ч.	0.024	3.20	0.08
					<b>1.27</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.18
					<b>0.18</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.24
	Доп. р - ди труд (90%)				1.14
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>5.07</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>1.38</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.32</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>6.77</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УЧН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР 2"</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР 2"	бр.	1.000	32.98	32.98
					<b>32.98</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	1.000	3.20	3.20
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	1.000	3.20	3.20
					<b>6.40</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				1.98
					<b>1.98</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				5.76
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>5.76</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>5.76</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.29</b>




Обща цена:					<b>49.47</b>
------------	--	--	--	--	--------------

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8247551208	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 2"</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	СК 2"	бр.	1.000	27.87	27.87
					<b>27.87</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	ВОДОПРОВОДЧИК-1ст.	Ч.ч.	1.270	3.20	4.06
					<b>4.06</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				1.67
					<b>1.67</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				3.66
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>33.61</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>3.66</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>1.86</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>39.13</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8243085010	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА 2"</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ВЪЗВРАТНА КЛАПА 2"	бр.	1.000	106.13	106.13
					<b>106.13</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	1.290	3.20	4.13
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	1.290	3.20	4.13
					<b>8.26</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				6.37
					<b>6.37</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				7.43
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>120.75</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>7.43</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>134.59</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>134.59</b>

Анализ за образуване на единични цени




## Име на участника: Обединение СМ-Инфра

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8247593105	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b> <b>ВОДОМЕР 10М3/ЧАС , 1 1/4"</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ВОДОМЕР 10М3/ЧАС , 1 1/4"	бр.	1.000	90.89	90.89
					<b>90.89</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	ВОДОПРОВОДЧИК-1ст.	Ч.ч.	1.280	3.20	4.10
	ВОДОПРОВОДЧИК-2ст.	Ч.ч.	1.000	3.20	3.20
					<b>7.30</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				5.45
					<b>5.45</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				6.57
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				103.64
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				6.57
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				5.51
	<b>Обща цена:</b>				<b>115.72</b>



Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8243195100	<b>РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА</b>	м <sup>2</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	АСФАЛТОВА СМЕС	тон	0.192	80.00	15.36
	БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0.330	1.40	0.46
					<b>15.82</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.001	490.00	0.29
	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0.003	420.00	1.31
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН	мсм	0.001	450.00	0.27
	АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0.001	900.00	0.45
	САМОСВАЛ	мсм	0.005	250.00	1.28
	ГУДРОНАТОР	мсм	0.001	320.00	0.38
	ВОДОНОСКА	мсм	0.003	320.00	0.80
					<b>4.78</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-2ст.	ч.ч.	0.309	3.20	0.99
					<b>0.99</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.95
					<b>0.95</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				1.91
	Доп. р - ди труд (90%)				0.89
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				22.54
	Общо допълнителни р -ди				2.80
	Начисления (5%) (печалба)				1.27
	<b>Обща цена:</b>				<b>26.62</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8243193000	<b>РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА</b>	м <sup>2</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ВОДА	м <sup>3</sup>	0.030	2.40	0.07
	КАМЪК ТРОШЕН	м <sup>3</sup>	0.500	22.00	11.00
					<b>11.07</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕНЕ САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0.004	360.00	1.30
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.002	450.00	0.90
					<b>2.20</b>



<b>ТРУД:</b>					
					<b>0.00</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
Транспорт (6%)					0.66
					<b>0.66</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
Доп. р - ди механизация (40%)					0.89
Доп. р - ди труд (90%)					0.00
<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>					<b>13.95</b>
<b>Общо допълнителни р -ди</b>					<b>0.89</b>
<b>Начисления (5%) (печалба)</b>					<b>0.74</b>
<b>Обща цена:</b>					<b>15.58</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8101402230	<b>ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ</b>	м <sup>3</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	450.00	3.66
					<b>3.66</b>
	<b>ТРУД:</b>				<b>0.00</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					<b>0.00</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				1.46
	Доп. р - ди труд (90%)				0.00
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>3.66</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>1.46</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.26</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>5.38</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8101109100	<b>ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ ДЪНОТО НА ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО</b>	м <sup>3</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	ИЗКОПЧИЯ-2ст.	ч.ч.	0.755	3.20	2.42
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					<b>0.00</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00




Доп. р - ди труд (90%)				2.17
Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.42
Общо допълнителни р -ди				2.17
Начисления (5%) (печалба)				0.23
Обща цена:				<b>4.82</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 10КМ СЪС САМОСВАЛ</b>	м <sup>3</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	САМОСВАЛ	мсм	0.024	250.00	5.91
					<b>5.91</b>
	<b>ТРУД:</b>				<b>0.00</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					<b>0.00</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				2.36
	Доп. р - ди труд (90%)				0.00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				5.91
	Общо допълнителни р -ди				2.36
	Начисления (5%) (печалба)				0.41
	Обща цена:				<b>8.68</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8243012000	<b>ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ С ПЯСЪК 15СМ</b>	м <sup>3</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ПЯСЪК	м <sup>3</sup>	1.050	14.60	15.33
					<b>15.33</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	ч.ч.	2.005	3.20	6.42
					<b>6.42</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.92
					<b>0.92</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				5.77
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				22.67
	Общо допълнителни р -ди				
	Начисления (5%) (печалба)				
	Обща цена:				<b>29.86</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					



№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8101113100	<b>ЗАСИПВАНЕ ТРЪБИ С ПРЕСЯТА ЗЕМНА ПОЧВА</b>	м³			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				0.00
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	1.184	3.20	3.79
					3.79
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					0.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				3.41
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				3.79
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				3.41
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.36
	<b>Обща цена:</b>				<b>7.56</b>

**Анализ за образуване на единични цени**

**Име на участника: Обединение СМ-Инфра**

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8103109000	<b>ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ</b>	м³			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	БАЛАСТРА	м³	1.250	18.60	23.25
					23.25
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	ВАЛЯК ТРАНШЕЕН	мсм	0.014	250.00	3.50
					3.50
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	0.446	3.20	1.43
					1.43
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				1.40
					1.40
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				1.40
	Доп. р - ди труд (90%)				1.28
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				29.57
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				2.68
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				1.61
	<b>Обща цена:</b>				<b>33.87</b>

**Анализ за образуване на единични цени**

**Име на участника: Обединение СМ-Инфра**


№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕНД Ф90,РН10 ЧРЕЗ ХОРИЗОНТАЛЕН СОНДАЖ</b>	(м')			



<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	ТРЪБА РЕНД Ф90,PN10	(м')	1.010	8.11	8.19
					<b>8.19</b>
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.006	100.00	0.60
	Ел. Агрегат	МСМ	0.006	100.00	0.60
	Машина за хоризонтален сондаж	МСМ	0.054	1200.00	64.44
					<b>65.64</b>
<b>ТРУД:</b>					
	ЗАВАРЧИК-3ст.	Ч.ч.	0.048	3.20	0.15
	РАБОТНИК-1ст.	Ч.ч.	0.095	3.20	0.30
					<b>0.46</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
	Транспорт (6%)				0.49
					<b>0.49</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Доп. р - ди механизация (40%)				26.26
	Доп. р - ди труд (90%)				0.41
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				74.78
	Общо допълнителни р -ди				26.67
	Начисления (5%) (печалба)				5.07
	Обща цена:				<b>106.52</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА РЕНД ТРЪБИ Ф90X1 1/4"</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА РЕНД ТРЪБИ Ф90X1 1/4"	бр.	1.000	30.20	30.20
					<b>30.20</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	ВОДОПРОВОДЧИК-1ст.	Ч.ч.	0.606	3.20	1.94
	ВОДОПРОВОДЧИК-3ст.	Ч.ч.	0.606	3.20	1.94
					<b>3.88</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				1.81
					<b>1.81</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				3.49
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				35.89
	Общо допълнителни р -ди				3.49
	Начисления (5%) (печалба)				1.97
	Обща цена:				<b>41.34</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРОЙНИК Ф90</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	РЕНД ТРОЙНИК Ф90	бр.	1.000	6.83	6.83
					<b>6.83</b>






<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.067	100.00	6.70
	Ел. Агрегат	мсм	0.067	100.00	6.70
					<b>13.40</b>
<b>ТРУД:</b>					
	МОНТАЖНИК-1ст.	Ч.ч.	1.342	3.20	4.29
	МОНТАЖНИК-2ст.	Ч.ч.	1.252	3.20	4.01
	ЗАВАРЧИК-3ст.	Ч.ч.	0.536	3.20	1.72
					<b>10.02</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
	Транспорт (6%)				0.41
					<b>0.41</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Доп. р - ди механизация (40%)				5.36
	Доп. р - ди труд (90%)				9.01
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>30.66</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>14.37</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>2.25</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>47.28</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ПЕВП Ф90, PN10</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ПЕВП Ф90, PN10	бр.	1.000	5.52	5.52
					<b>5.52</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.022	100.00	2.23
	Ел. Агрегат	мсм	0.022	100.00	2.23
					<b>4.47</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	МОНТАЖНИК-2ст.	Ч.ч.	1.252	3.20	4.01
	ЗАВАРЧИК-3ст.	Ч.ч.	0.179	3.20	0.57
					<b>4.58</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.33
					<b>0.33</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				1.79
	Доп. р - ди труд (90%)				4.12
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>14.90</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>5.91</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>1.04</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>21.84</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn80, PN10</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn80, PN10	бр.	1.000	10.28	10.28
	БОЛТОВЕ M16X75, КОМПЛ. С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	8.000	1.14	9.12
	УПЛЪТНЕНИЕ Ф90	бр.	1.000	1.73	1.73
					<b>21.13</b>



<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
					<b>0.00</b>
<b>ТРУД:</b>					
ВОДОПРОВОДЧИК-1ст.	Ч.ч.	0.060	3.20	0.19	
ВОДОПРОВОДЧИК-1ст.	Ч.ч.	0.410	3.20	1.31	
					<b>1.50</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
Транспорт (6%)					1.27
					<b>1.27</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
Доп. р - ди механизация (40%)					0.00
Доп. р - ди труд (90%)					1.35
Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					23.90
Общо допълнителни р -ди					1.35
Начисления (5%) (печалба)					1.26
<b>Обща цена:</b>					<b>26.52</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8247585201	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Dn80MM, PN10 С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА</b>	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	СК Dn80MM, PN10 С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА	бр.	1.000	116.18	116.18
					<b>116.18</b>
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
<b>ТРУД:</b>					
	ВОДОПРОВОДЧИК-1ст.	Ч.ч.	2.380	3.20	7.62
	ВОДОПРОВОДЧИК-2ст.	Ч.ч.	1.870	3.20	5.98
					<b>13.60</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
Транспорт (6%)					
					6.97
					<b>6.97</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
Доп. р - ди механизация (40%)					
					0.00
Доп. р - ди труд (90%)					
					12.24
Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					
					136.75
Общо допълнителни р -ди					
					12.24
Начисления (5%) (печалба)					
					7.45
<b>Обща цена:</b>					<b>156.44</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТАПА Ф90</b>	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	РЕНД ТАПА Ф90	бр.	1.000	15.00	15.00
					<b>15.00</b>
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.022	100.00	2.23
	Ел. Агрегат	МСМ	0.022	100.00	2.23
					4.47
<b>ТРУД:</b>					
	МОНТАЖНИК-2ст.	Ч.ч.	1.252	3.20	4.01




	ЗАВАРЧИК-Зст.	Ч.ч.	0.179	3.20	0.57
					<b>4.58</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.90
					<b>0.90</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				1.79
	Доп. р - ди труд (90%)				4.12
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>24.94</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>5.91</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>1.54</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>32.39</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8243175410	<b>НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/15</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м <sup>3</sup>	0.400	18.40	7.36
	ВОДА	м <sup>3</sup>	0.130	2.40	0.31
	ПИРОНИ	кг	0.211	2.70	0.57
	ПЯСЪК	м <sup>3</sup>	0.343	14.60	5.01
	ЦИМЕНТ М350 /В ТОРБИ/	кг	95.000	0.18	17.10
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м <sup>3</sup>	0.006	250.00	1.53
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.026	5.00	0.13
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м <sup>3</sup>	0.009	250.00	2.28
					<b>34.28</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-Зст.	Ч.ч.	0.671	3.20	2.15
	РАБОТНИК-2ст.	Ч.ч.	0.909	3.20	2.91
					<b>5.06</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				2.06
					<b>2.06</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				4.55
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>41.39</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>4.55</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>2.30</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>48.24</b>



Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8101106111	<b>ИЗКОП С ШИРОЧИНА 40СМ И ДЪЛБОЧИНА 40СМ</b>	м <sup>3</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК	Ч.ч.	1.894	3.20	6.06
					<b>6.06</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					<b>0.00</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				5.45
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>6.06</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>5.45</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.58</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>12.09</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8410170000	<b>ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 10СМ - РЪЧНО</b>	м <sup>3</sup>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК	Ч.ч.	1.308	3.20	4.18
	РАБОТНИК	Ч.ч.	0.262	3.20	0.84
					<b>5.02</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					<b>0.00</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				4.52
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>5.02</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>4.52</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.48</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>10.02</b>



**Анализ за образуване на единични цени**


Име на участника: Обединение СМ-Инфра

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8255085040	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ Ф40ММ, PN10</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	РЕНД ТРЪБА Ф40ММ, PN10	(м')	1.015	1.71	1.74
					<b>1.74</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.002	100.00	0.20
	Ел. Агрегат	МСМ	0.002	100.00	0.20
					<b>0.40</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	МОНТАЖНИК 1ст.	Ч.ч.	0.100	3.20	0.32
	МОНТАЖНИК 2ст.	Ч.ч.	0.084	3.20	0.27
	ЗАВАРЧИК 3ст.	Ч.ч.	0.016	3.20	0.05
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.033	3.20	0.11
					<b>0.75</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.10
					<b>0.10</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.16
	Доп. р - ди труд (90%)				0.67
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				2.99
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				0.83
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.19
	<b>Обща цена:</b>				<b>4.01</b>

**Анализ за образуване на единични цени**


Име на участника: Обединение СМ-Инфра

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8255085032	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ Ф32ММ, PN10</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	РЕНД ТРЪБА Ф32ММ, PN10	(м')	1.015	1.28	1.30
					<b>1.30</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.002	100.00	0.20
	Ел. Агрегат	МСМ	0.002	100.00	0.20
					<b>0.40</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	МОНТАЖНИК 1ст.	Ч.ч.	0.100	3.20	0.32
	МОНТАЖНИК 2ст.	Ч.ч.	0.084	3.20	0.27
	ЗАВАРЧИК 3ст.	Ч.ч.	0.016	3.20	0.05
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.033	3.20	0.11
					<b>0.75</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.08
					<b>0.08</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.16
	Доп. р - ди труд (90%)				0.67
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				2.62
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				0.83
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.17
	<b>Обща цена:</b>				<b>3.52</b>



Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8255085025	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ Ф25ММ, РN10</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	РЕНД ТРЪБА Ф25ММ, РN10	(м')	1.015	0.80	0.81
					<b>0.81</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	100.00	0.20
	Ел. Агрегат	мсм	0.002	100.00	0.20
					<b>0.40</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	МОНТАЖНИК 1ст.	Ч.ч.	0.100	3.20	0.32
	МОНТАЖНИК 2ст.	Ч.ч.	0.084	3.20	0.27
	ЗАВАРЧИК 3ст.	Ч.ч.	0.016	3.20	0.05
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.033	3.20	0.11
					<b>0.75</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.05
					<b>0.05</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.16
	Доп. р - ди труд (90%)				0.67
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2.01
	Общо допълнителни р-ди				0.83
	Начисления (5%) (печалба)				0.14
	Обща цена:				<b>2.98</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАРКУЧ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Ф16-1.8l/h; 0,40m</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	МАРКУЧ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ Ф16	(м')	1.000	0.59	0.59
					<b>0.59</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.220	3.20	0.70
					<b>0.70</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.04
					<b>0.04</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.63
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1.33
	Общо допълнителни р-ди				0.63
	Начисления (5%) (печалба)				0.10
	Обща цена:				<b>2.06</b>




Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					

*[Handwritten signature]*

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕФЛЕКТОРЕН РАЗПРЪСКВАЧ R=0.6-5.5M</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ДЕФЛЕКТОРЕН РАЗПРЪСКВАЧ R=0.6-5.5M	бр.	1.000	19.50	19.50
					<b>19.50</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.352	3.20	1.13
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.352	3.20	1.13
					<b>2.26</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				1.17
					<b>1.17</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				2.03
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>22.93</b>
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				<b>2.03</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>1.25</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>26.20</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-8.7M</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-8.7M	бр.	1.000	2.40	2.40
					<b>2.40</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 2ст.	Ч.ч.	0.205	3.20	0.66
					<b>0.66</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.14
					<b>0.14</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.59
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>3.20</b>
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				<b>0.59</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.19</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>3.98</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-3.1M</b>	бр.			



<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-3.1М	бр.	1.000	2.40	2.40
					<b>2.40</b>
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
					<b>0.00</b>
<b>ТРУД:</b>					
	РАБОТНИК 2ст.	Ч.ч.	0.205	3.20	0.66
					<b>0.66</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
	Транспорт (6%)				0.14
					<b>0.14</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.59
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.20
	Общо допълнителни р-ди				0.59
	Начисления (5%) (печалба)				0.19
	<b>Обща цена:</b>				<b>3.98</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-2.4М</b>	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-2.4М	бр.	1.000	2.40	2.40
					<b>2.40</b>
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
					<b>0.00</b>
<b>ТРУД:</b>					
	РАБОТНИК 2ст.	Ч.ч.	0.205	3.20	0.66
					<b>0.66</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
	Транспорт (6%)				0.14
					<b>0.14</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.59
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3.20
	Общо допълнителни р-ди				0.59
	Начисления (5%) (печалба)				0.19
	<b>Обща цена:</b>				<b>3.98</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-1.8М</b>	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-1.8М	бр.	1.000	2.40	2.40
					<b>2.40</b>
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
					<b>0.00</b>
<b>ТРУД:</b>					
	РАБОТНИК 2ст.	Ч.ч.	0.205	3.20	0.66
					<b>0.66</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					





Транспорт (6%)				0.14
				<b>0.14</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
Доп. р - ди труд (90%)				0.59
<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				
				3.20
<b>Общо допълнителни р-ди</b>				<b>0.59</b>
<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.19</b>
<b>Обща цена:</b>				<b>3.98</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-1.2x9.2М</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА-1.2x9.2М	бр.	1.000	2.40	2.40
					<b>2.40</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 2ст.	ч.ч.	0.205	3.20	0.66
					<b>0.66</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.14
					<b>0.14</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.59
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				3.20
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				<b>0.59</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.19</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>3.98</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1 1/4"</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	СК 1 1/4"	бр.	1.000	23.08	23.08
					<b>23.08</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	ч.ч.	1.880	3.20	6.02
					<b>6.02</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				1.38
					<b>1.38</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				5.41
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				30.28
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				<b>5.41</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>1.29</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>37.89</b>



Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ 1 1/4"</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ 1 1/4"	бр.	1.000	156.00	156.00
					<b>156.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.979	3.20	3.13
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.979	3.20	3.13
					<b>6.27</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				9.36
					<b>9.36</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				5.64
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				171.63
	Общо допълнителни р-ди				5.64
	Начисления (5%) (печалба)				8.86
	Обща цена:				<b>186.13</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН 1"</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН 1"	бр.	1.000	65.38	65.38
					<b>65.38</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.975	3.20	3.12
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.975	3.20	3.12
					<b>6.24</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				3.92
					<b>3.92</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				5.62
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				75.54
	Общо допълнителни р-ди				5.62
	Начисления (5%) (печалба)				4.06
	Обща цена:				<b>85.22</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/



*[Handwritten signature]*


анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРАДИНСКИ ХИДРАНТИ 3/4"</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ГРАДИНСКИ ХИДРАНТИ 3/4"	бр.	1.000	33.15	33.15
					<b>33.15</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 2ст.	Ч.ч.	1.250	3.20	4.00
					<b>4.00</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				1.99
					<b>1.99</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				3.60
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				39.14
	Общо допълнителни р-ди				3.60
	Начисления (5%) (печалба)				2.14
	Обща цена:				<b>44.88</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП ШАХТА ЗА КЛАПАНИ 30СМ X 43 СМ / h=31СМ</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ПП ШАХТА ЗА КЛАПАНИ 30СМ X 43 СМ / h=31СМ	бр.	1.000	58.00	58.00
					<b>58.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.875	3.20	2.80
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.875	3.20	2.80
					<b>5.60</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				3.48
					<b>3.48</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				5.04
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				67.08
	Общо допълнителни р-ди				5.04
	Начисления (5%) (печалба)				3.61
	Обща цена:				<b>75.73</b>



Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X1.5 MM2</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	КАБЕЛ СВТ 3X1.5 MM2	(м)	1.010	1.87	1.89
					<b>1.89</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-2ст.	ч.ч.	0.274	3.20	0.88
					<b>0.88</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.11
					<b>0.11</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.79
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>2.88</b>
	<b>Общо допълнителни р -ди</b>				<b>0.79</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.18</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>3.85</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X1.5 MM2</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	КАБЕЛ СВТ 5X1.5 MM2	(м)	1.010	3.37	3.40
					<b>3.40</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК-2ст.	ч.ч.	0.274	3.20	0.88
					<b>0.88</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.20
					<b>0.20</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.79
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>0.79</b>



Общо допълнителни р -ди				0.79
Начисления (5%) (печалба)				0.26
Обща цена:				<b>5.54</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 12X1.5 MM2</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	КАБЕЛ СВТ 12X1.5 MM2	(м')	1.010	7.85	7.93
					<b>7.93</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 2ст.	Ч.ч.	0.274	3.20	0.88
					<b>0.88</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.48
					<b>0.48</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.79
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				9.28
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				0.79
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.50
	<b>Обща цена:</b>				<b>10.57</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 24X1.5 MM2</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	КАБЕЛ СВТ 24X1.5 MM2	(м')	1.010	14.54	14.69
					<b>14.69</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.274	3.20	0.88
					<b>0.88</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.88
					<b>0.88</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.79
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				16.44
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				0.86
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.86
	<b>Обща цена:</b>				<b>18.19</b>



Анализ за образуване на единични цени					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Име на участника: Обединение СМ-Инфра

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>КОЛА ЗАЗЕМИТЕЛЕН, ГОРЕЩОПОЦИНКОВАН</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	КОЛА ЗАЗЕМИТЕЛЕН, ГОРЕЩОПОЦИНКОВАН	бр.	1.000	45.07	45.07
					<b>45.07</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	1.566	3.20	5.01
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	1.566	3.20	5.01
					<b>10.02</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				2.70
					<b>2.70</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				9.02
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				57.80
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				9.02
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				3.34
	<b>Обща цена:</b>				<b>70.16</b>


Анализ за образуване на единични цени

Име на участника: Обединение СМ-Инфра

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8228110401	<b>Н-ВА ИЗКОП ЗА КАБЕЛ 0.8X0.4 М СЪС ЗАСИПВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ</b>	(м)			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	1.344	3.20	4.30
					<b>4.30</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					<b>0.00</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				3.87
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				4.30
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				3.87
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.41
	<b>Обща цена:</b>				<b>8.58</b>

Анализ за образуване на единични цени


Име на участника: Обединение СМ-Инфра



№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3Х6 ММ2</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	КАБЕЛ СВТ 3Х6 ММ2	(м')	1.010	5.66	5.72
					5.72
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					0.00
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.274	3.20	0.88
					0.88
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.34
					0.34
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.79
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				6.94
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				0.79
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.39
	<b>Обща цена:</b>				<b>8.11</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ИНСТАЛАЦИОННА ТРЪБА ГЪВКАВА Ф32ММ</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ИНСТАЛАЦИОННА ТРЪБА ГЪВКАВА Ф32ММ	(м')	1.010	2.41	2.43
					2.43
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					0.00
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.198	3.20	0.63
					0.63
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.15
					0.15
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.57
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				3.21
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				0.57
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				0.19
	<b>Обща цена:</b>				<b>3.97</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/



анализ	<b>ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф60ММ</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф60ММ	(м')	1.015	21.41	21.73
					<b>21.73</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				
					<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 2ст.	Ч.ч.	0.040	3.20	0.13
	РАБОТНИК 3ст.	Ч.ч.	0.070	3.20	0.22
					<b>0.35</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				1.30
					<b>1.30</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				0.32
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>23.39</b>
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				<b>0.32</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>1.19</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>24.89</b>

**Анализ за образуване на единични цени**


Име на участника: Обединение СМ-Инфра

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8431259000	<b>ЗАСИГВАНЕ НА ИЗКОП ЗА КАБЕЛ</b>	(м')			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.441	3.20	1.41
					<b>1.41</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				0.00
					<b>0.00</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				1.27
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>1.41</b>
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				<b>1.27</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>0.13</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>2.82</b>

**Анализ за образуване на единични цени**

Име на участника: Обединение СМ-Инфра

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАКЛ. КУТИЯ IP65 180/140/80 С ЩУЦЕРИ</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				





	РАКЛ. КУТИЯ IP65 180/140/80 С ЩУЦЕРИ	бр.	1.000	69.80	69.80
					<b>69.80</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	1.488	3.20	4.76
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	1.488	3.20	4.76
					<b>9.52</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				4.19
					<b>4.19</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				8.57
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>83.51</b>
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				<b>8.57</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>4.60</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>96.69</b>


Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИВНА СИСТЕМА РТ-ПС КОМПЛЕКТ</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИВНА СИСТЕМА РТ-ПС КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	1420.00	1420.00
	НАЛАДКИ ТАБЛО	бр.	1.000	300.00	300.00
					<b>1720.00</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>				<b>0.00</b>
	<b>ТРУД:</b>				
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	2.056	3.20	6.58
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	2.056	3.20	6.58
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	2.056	3.20	6.58
					<b>19.74</b>
	<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>				
	Транспорт (6%)				103.20
					<b>103.20</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>				
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				17.76
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>				<b>1842.94</b>
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>				<b>17.76</b>
	<b>Начисления (5%) (печалба)</b>				<b>93.04</b>
	<b>Обща цена:</b>				<b>1953.74</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
8211371400	<b>СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ</b>	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				



<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
					<b>0.00</b>
<b>ТРУД:</b>					
РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	0.559	3.20	1.79	
					<b>1.79</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
Транспорт (6%)				0.00	
					<b>0.00</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
Доп. р - ди механизация (40%)				0.00	
Доп. р - ди труд (90%)				1.61	
<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>					<b>1.79</b>
<b>Общо допълнителни р-ди</b>					<b>1.61</b>
<b>Начисления (5%) (печалба)</b>					<b>0.17</b>
<b>Обща цена:</b>					<b>3.57</b>

Анализ за образуване на единични цени					
Име на участника: Обединение СМ-Инфра					
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	ед. Мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
анализ	<b>НАСТРОЙКА И ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА</b>	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	ПУСК И НАЛАДКИ	бр.	1.000	650.00	650.00
					<b>650.00</b>
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>					
					<b>0.00</b>
<b>ТРУД:</b>					
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	8.000	3.20	25.60
	РАБОТНИК 2ст.	Ч.ч.	8.000	3.20	25.60
	РАБОТНИК 1ст.	Ч.ч.	8.000	3.20	25.60
					<b>76.80</b>
<b>ДОСТАВНО –СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:</b>					
	Транспорт (6%)				39.00
					<b>39.00</b>
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Доп. р - ди механизация (40%)				0.00
	Доп. р - ди труд (90%)				69.12
<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>					<b>765.80</b>
<b>Общо допълнителни р-ди</b>					<b>69.12</b>
<b>Начисления (5%) (печалба)</b>					<b>41.75</b>
<b>Обща цена:</b>					<b>876.67</b>



**Обособена позиция 3: „Извършване на строително ремонтни работи на обект:**

**Облагородяване и озеленяване на разделителната ивица по бул. „Патриарх Евтимий“, в участъка от „Бисер олива“ до разклона за гр. Раднево в кв. „Кольо Ганчев“-булевард**

**„Патриарх Евтимий“ в участъка от осова точка (ОТ) 84, минаващ през ОТ 86, ОТ 87, ОТ 147, ОТ 127 г, ОТ 126, ОТ 127, ОТ 127а, ОТ 129, ОТ 3010а, ОТ 212, ОТ 211, ОТ 210-ОТ 209, ОТ 208, ОТ 207, ОТ 227, ОТ 226, ОТ 247, ОТ 248, ОТ 269, ОТ 367 до ОТ 301“**

Поз. ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		<b>Част Архитектурна / Настилки</b>				
1	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪЩ. БЕТОНОВИ БОРДЮРИ	м3	110.00	110.96	12205.60
2	8455450000	КОРЕКЦИЯ НА ВИСОЧ. НА ШАХТА И ПОДМЯНА НА КАПАЦИ С НОВИ С ОТЛИВКА НА ГЕРБ СТ.3.	бр.	13.00	481.39	6258.07
		<b>Настилки</b>				<b>18463.67</b>
		<b>Част Архитектурна / Озеленяване</b>				
1	8103401121	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТЕ И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА 1 ЕТАП	ДКА	3.00	1672.99	5018.97
2	8103401122	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА 2 ЕТАП	ДКА	3.00	826.76	2480.28
3	8103401123	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА 3 ЕТАП	ДКА	3.00	1041.28	3123.84
4	8103406210	ЗАСАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДРОРАЗМЕРНИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С КОНТЕЙНЕР	бр.	119.00	174.96	20820.24
5	8103406220	ЗАСАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДРОРАЗМЕРНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С КОНТЕЙНЕР	бр.	21.00	230.68	4844.28
6	8511332000	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ	бр.	6074.00	6.05	36747.70
	8511962000	ЗАСАЖДАНЕ ЦВЕТЯ	бр.	895.00	3.19	2855.05
8	*332302882	НАСИПВАНЕ НА ОБЕЗПАРАЗИТЕНА И ОБОГАТЕНА ПОЧВА 10СМ - ВАЛИРАНЕ НА ПЛАСТОВЕ 50СМ	м3	1546.00	15.00	23190.00
		<b>Озеленяване</b>				<b>99080.36</b>
		<b>Част Архитектурна / Демонтажни работи</b>				
1	*000000017	РАЗБИВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СЪЩ. БЕТ.НАСТИЛКА И ДЕМ. НА ПАНЕЛИТЕ - 20СМ	м3	610.00	47.18	28779.80
2	8101402230	ИЗКОП НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ПОД БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 30СМ	м3	935.00	5.38	5030.30
		<b>Демонтажни работи</b>				<b>33810.10</b>
		<b>Част Архитектурна</b>				<b>151354.13</b>
		<b>Част Поливна система / Водомерна шахта над сондажен кладенец</b>				
1	8101105122	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 2до10М2 Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	12.90	20.10	259.29
2	8410170000	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ С ДЕБ. 0.20М	м3	9.10	10.02	91.18
3	8102070120	ПОЛАГАНЕ ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10	м3	0.20	110.96	22.19

4	8102051310	КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВИ СТЕНИ С d=или<15CM	м2	16.60	19.02	315.73
5	8102050310	КОФРАЖ СТОМАНБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15CM С КОФРАЖНИ ПЛАТНА	м2	2.25	20.49	46.10
6	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А1 И А2	кг	11.00	1.96	21.56
7	8102070140	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В15 ЗА ОСНОВИ , ФУНДАМЕНТИ	м3	0.45	115.45	51.95
8	8102070150	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В15 ЗА СТЕНИ С ДЕБ. ДО 15CM	м3	1.25	115.45	144.31
9	8102071050	ПОЛАГАНЕ АРМИРАН БЕТОН В20 ЗА ПЛОЧИ	м3	0.20	121.20	24.24
10	8243181230	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ В ДВА ПЛАСТА ПЛАСТА -2CM , 1:2	м2	8.90	11.86	105.55
11	*332302276	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ СЪПАЛА	кг	7.00	2.93	20.51
12	8243176110	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 60/60CM	бр.	1.00	81.78	81.78
	8243176120	НАПРАВА И МОНТАЖ КАПАК ОТ СТОМ.ЛАМАРИНА 3ММ - 90/90 CM , С КАТИНАР	бр.	1.00	152.87	152.87
14	*000000002	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОТОПЯЕМА ПОМПА 4" , Q=4.4m3/ч, h=70m	бр.	1.00	1468.76	1468.76
15	8243024040	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 2"	м	1.00	24.89	24.89
16	8255085063	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ Ф63ММ,PN10	м	25.00	6.77	169.25
17	*000000003	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР 2"	бр.	1.00	49.47	49.47
18	8247551208	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 2"	бр.	2.00	39.13	78.26
19	*332303017	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА 2"	бр.	1.00	134.59	134.59
20	8247593105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР 10М3/ЧАС , 1 1/4"	бр.	1.00	115.72	115.72
		<b>Водомерна шахта над сондажен кладенец</b>				<b>3378.20</b>
		<b>Част Поливна система / Главен поливен водопровод</b>				
1	8243195100	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	168.00	26.62	4472.16
2	8243193000	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м2	168.00	15.58	2617.44
3	*332304055	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	252.00	5.38	1355.76
4	8101109100	ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ ДЪННОТО НА ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО	м3	33.60	4.82	161.95
5	*332301668	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 10KM СЪС САМОСВАЛ	м3	305.80	8.68	2654.34
6	8243012000	ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБИ С ПЯСЪК 15CM	м3	25.20	29.86	752.47
7	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТРЪБИ С ПРЕСЯТА ЗЕМНА ПОЧВА	м3	50.40	7.56	381.02
8	8101114112	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20CM	м3	210.00	33.87	7112.70
9	*332302290	БЕЗТРАНШЕЙНО ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕНД Ф90,PN10 ЧРЕЗ ХОРИЗОНТАЛЕН СОНДАЖ	м	2050.00	106.52	218366.00

10	*000000004	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА РЕНД ТРЪБИ $\Phi_{90} \times 1 \frac{1}{4}$ "	бр.	12.00	41.34	496.08
11	*000000005	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРОЙНИК $\Phi_{90}$	бр.	2.00	47.28	94.56
12	*000000006	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ПЕВП $\Phi_{90}$ , PN10	бр.	2.00	21.84	43.68
13	*000000007	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn80 , PN10	бр.	2.00	26.52	53.04
14	8247551830	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Dn80MM , PN10 С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА	бр.	1.00	156.44	156.44
15	*000000008	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТАПА $\Phi_{90}$	бр.	2.00	32.39	64.78
16	8243175410	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 25/25/15	бр.	3.00	48.24	144.72
		<b>Главен поливен водопровод</b>				<b>238927.14</b>
		<b>Част Поливна система / Поливни сектори</b>				
1	8101106111	ИЗКОП С ШИРОЧИНА 40CM И ДЪЛБОЧИНА 40CM	м3	221.70	12.09	2680.35
	8101114111	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С УПЪЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 10CM - РЪЧНО	м3	221.70	10.02	2221.43
3	8255085040	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ $\Phi_{40} \text{MM}$ , PN10	м	800.00	4.01	3208.00
4	8255085032	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ $\Phi_{32} \text{MM}$ , PN10	м	480.00	3.52	1689.60
5	*000000009	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕНД ТРЪБИ $\Phi_{25} \text{MM}$ , PN10	м	530.00	2.98	1579.40
6	*332301567	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАРКУЧ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ $\Phi_{16}$ - 1.8Л/Ч; 0.4М	м	1050.00	2.06	2163.00
7	*000000010	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕФЛЕКТОРЕН РАЗПРЪСКВАЧ R= 0.6-5.5М	бр.	384.00	26.20	10060.80
8	*332302820	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА 8.7М	бр.	27.00	3.98	107.46
9	*332303075	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА - 3.1М	бр.	17.00	3.98	67.66
	*332303076	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА - 2.4М	бр.	97.00	3.98	386.06
11	*000000011	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА - 1.8М	бр.	193.00	3.98	768.14
12	*000000012	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЮЗА РЕГУЛИРУЕМА - 1.2X9.2М	бр.	50.00	3.98	199.00
13	*332301998	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1 1/4"	бр.	12.00	37.69	452.28
14	*000000013	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ 1 1/4"	бр.	12.00	186.13	2233.56
15	*000000014	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН 1"	бр.	24.00	85.22	2045.28
16	8247584030	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРАДИНСКИ ХИДРАНТИ 3/4"	бр.	12.00	44.88	538.56
17	*000000015	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП ШАХТА ЗА КЛАПАНИ 30CM X 43CM / h=31CM	бр.	12.00	75.73	908.76
		<b>Поливни сектори</b>				<b>31309.34</b>
		<b>Част Поливна система</b>				<b>273614.68</b>
		<b>Част Електро / Електро</b>				
1	*332304057	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X1,5 MM2	м	12.00	3.85	46.20
2	*332304058	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X1,5 MM2	м	230.00	5.54	1274.20
3	*332304059	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 12X1,5 MM2	м	880.00	10.57	9301.60

4	*332304060	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 24X1,5MM2	м	1070.00	18.09	19356.30
5	*332304061	КОЛ ЗАЗЕМИТЕЛЕН, ГОРЕЩОПОЦИНКОВАН	бр.	3.00	70.16	210.48
6	8228110401	Н-ВА ИЗКОП ЗА КАБЕЛ 0,8X0,4 М СЪС ЗАСИПВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м	30.00	8.58	257.40
7	*332304062	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X6MM2	м	40.00	8.11	324.40
8	*332304063	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ИНСТАЛАЦИОННА ТРЪБА ГЪВКАВА ф32MM	м	2180.00	3.97	8654.60
9	*332304064	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА ф60 MM	м	50.00	24.89	1244.50
10		ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП ЗА КАБЕЛ	м	30.00	2.82	84.60
11	*332304065	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАКЛ. КУТИЯ IP65 180/140/80 С ЩУРЦЕРИ	бр.	12.00	96.69	1160.28
12	*000000018	ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИВНА СИСТЕМА РТ-ПС КОМПЛЕКТ	бр.	1.00	1953.74	1953.74
13	8211371400	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	24.00	3.57	85.68
14	*000000019	НАСТРОЙКА И ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА	бр.	1.00	876.67	876.67
		<b>Електро</b>				<b>44830.65</b>
		<b>Част Електро</b>				<b>44830.65</b>
		<b>Всичко:</b>				<b>469799.46</b>
		<b>Непредвидени разходи 10%</b>				<b>46979.95</b>
		<b>Всичко с непредвидени</b>				<b>516779.41</b>
		<b>ДДС 20%</b>				<b>103355.88</b>
		<b>ВСИЧКО С ДДС</b>				<b>620135.29</b>

Дата: 03.09.2015г.

Подпис и печат

