



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Оперативна програма
"Регионално развитие"
2007 – 2013

Приложение № 10

До
Община Стара Загора

ЦЕНОВА ОФЕРТА


Наименование на поръчката:	„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. по шест обособени позиции”
Обособена позиция № 4	„Извършване на строително ремонтни работи на обект № 23: Междублоково пространство кв. „Казански”, между бл. 14, 17 и 22 – УПИ I жил. стр-во, КОО и ППГ, кв. 329”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от 274 858, 80 лева, (словом: *двеста седемдесет и четири хиляди осемстотин петдесет и осем лева и осемдесет стотинки*), без ДДС с включени 10% непредвидени разходи. Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи в съответствие с инвестиционните проекти, така че обектът да бъде въведен в експлоатация.

Цената за СМР е образувана въз основа на анализ на цените (Образец № 19.1), като формираните единични цени са отразени в Количествено-стойностните сметки (Образец № 19.2).

Този документ е създаден в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.





ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
"Регионално развитие" 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.



ОПРР

Оперативна програма
"Регионално развитие"
2007 – 2013

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след надлежно задание от Възложителя и авторския надзор, остойносттаването на количествените промени ще извършваме при същите параметри на ценообразуване, както в анализите на единичните цени приложени към настоящото ценово предложение.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от приетата договорна стойност без ДДС.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №10.1 – Анализ за образуване на единични цени (и на електронен носител)

Приложение №10.2 – Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР (и на електронен носител)

Дата: 04.09.2015 г.

Подпис и печат.....




Този документ е създаден в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Част Архитектурна / Настилки

ПОЧИСТАНЕ НА ПОВЪРХ ОТ ПОЧВА, ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ, КАМЪНИ, ИЗКОП ПОСМ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101402220						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,0034	300,00	1,02	лв.
					1,02	лв.
ТРУД :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,00	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,31	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,02	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,31	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,09	лв.
	Обща цена				1,42	лв.


ПРЕВОС НА РАСТИТЕЛНА ПОЧВА НА ДЕПО – 16КМ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302013						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	мсм	0,004	150,00	0,60	лв.
					0,60	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,313	3,40	1,06	лв.
					1,06	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,95	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,18	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,66	лв.
	Общо допълнителни р-ди				1,13	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,20	лв.
	Обща цена				2,99	лв.



 Стела Васова

ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПЛОЩИ РЪЧНО						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101111100						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,180	3,40	0,61	лв.
					0,61	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,55	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0,61	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,55	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,08	лв.
	Обща цена				1,24	лв.

ИЗКОП ЗА НОВИ АПЕИ, ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДКИ / МАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ / 25CM						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101504100						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,004	300,00	1,20	лв.
					1,20	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,120	3,40	0,41	лв.
					0,41	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,37	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,36	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,61	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,73	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,16	лв.
	Обща цена				2,50	лв.




 ЕЛМИ ООД

 Огнена Сагопа


ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ВЕТОНОВИ ПЛОНИ С ФАСКА /УНИПАВЕ / 20/10/6 ВКЛ. ЦИМ. Р.Р. ССМ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332303447						
МАТЕРИАЛИ:						
	ВОДА	м3	0,050	1,80	0,09	лв.
	ПАВЕТА	бр.	50,000	0,28	14,00	лв.
	ПЯСЪК	м3	0,130	9,80	1,27	лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2	м3	0,050	74,00	3,70	лв.
					19,06	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,3565	3,40	1,21	лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,3720	3,40	1,26	лв.
					2,48	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,53	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,23	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				21,54	лв.
	Общо допълнителни р-ди				3,75	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,77	лв.
	Обща цена				27,07	лв.

НАПРАВА МИНЕРАЛБЕТОН ПОД НАСТИПКА 0-25MM-15CM						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103106000						
МАТЕРИАЛИ:						
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,500	9,20	13,80	лв.
	ВОДА	м3	0,053	1,80	0,10	лв.
					13,90	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД	мсм	0,004	700,00	3,08	лв.
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	мсм	0,005	400,00	2,00	лв.
					5,08	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,380	3,40	4,69	лв.
					4,69	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,11	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		4,22	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		1,52	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				23,67	лв.
	Общо допълнителни р-ди				6,86	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		2,14	лв.
	Обща цена				32,66	лв.


 ЕЛМИ ООД
 Стара Загора 5

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20/50						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103124110						
МАТЕРИАЛИ:						
	БЕТОН В 15 - ОБИКНОВЕН	м3	0,034	67,00	2,24	лв.
	ПИРОНИ	кг	0,036	1,60	0,06	лв.
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/20/50	м	1,000	4,65	4,65	лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,002	260,00	0,39	лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,005	76,00	0,38	лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	320,00	0,16	лв.
					7,88	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,180	3,40	0,61	лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,210	3,40	0,71	лв.
					1,33	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,63	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		1,19	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				9,21	лв.
	Общо допълнителни р-ди				1,82	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,77	лв.
	Обща цена				17,80	лв.

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ЛЪТНИ БОРДЮРИ 18/35/50						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103124130						
МАТЕРИАЛИ:						
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	1,000	13,50	13,50	лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,005	76,00	0,34	лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,002	260,00	0,39	лв.
	БЕТОН В 15 - ОБИКНОВЕН	м3	0,036	67,00	2,41	лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	320,00	0,16	лв.
	ПИРОНИ	кг	0,036	1,60	0,06	лв.
					16,86	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,180	3,40	0,61	лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,210	3,40	0,71	лв.
					1,33	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,35	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		1,19	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				18,19	лв.
	Общо допълнителни р-ди				2,54	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,45	лв.
	Обща цена				22,18	лв.



 ЕЛМИ ООД

 Стара Загора

6

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАПРАВЛЯВАЩИ БЕТОНОВИ ИВИЦИ 20/15 (СКРИТИ БОРДЮРИ)						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103122200						
МАТЕРИАЛИ:						
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	320,00	0,19	лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,002	260,00	0,52	лв.
	ПИРОНИ	кг	0,005	1,60	0,01	лв.
	ИВИЦИ БЕТОННИ 15/20	м	1,010	5,830	5,89	лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,005	76,00	0,38	лв.
	БЕТОН В 12,5 - ОБИКНОВЕН	м3	0,064	64,00	4,10	лв.
					11,08	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,191	3,40	0,65	лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,230	3,40	0,78	лв.
					1,43	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,89	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		1,29	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				12,52	лв.
	Общо допълнителни р-ди				2,18	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,03	лв.
	Обща цена				16,72	лв.

УДАРОПОГЪЛТАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА НА ПЛОЧИ 40/40/4 НА ЛЕПИЛО						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302873						
МАТЕРИАЛИ:						
	УДАРОПОГЪЛТАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА НА ПЛОЧИ 40/40/4 НА ЛЕПИЛО	м2	1,000	55,00	55,00	лв.
	Лепило	м2	1,000	5,50	5,50	лв.
					60,50	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,850	3,40	2,89	лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,850	3,40	2,89	лв.
					5,78	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		4,84	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		5,20	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				66,28	лв.
	Общо допълнителни р-ди				10,04	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		5,34	лв.
	Обща цена				81,66	лв.


 ЕЛМИ ООД
 Стара Загора

7

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В 12,5 ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 10СМ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8411862300						
МАТЕРИАЛИ:						
	БЕТОН В 12,5 - ОБИКНОВЕН	м3	1,010	64,00	64,64	лв.
					64,64	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	2,198	3,40	7,47	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,220	3,40	10,95	лв.
					18,42	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		5,17	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		16,58	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				83,06	лв.
	Общо допълнителни р-ди				21,75	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		7,34	лв.
	Обща цена				112,15	лв.


АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф6/6 ПРЕЗ 20СМ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 кг
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302933						
МАТЕРИАЛИ:						
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИПА I И A II	кг	1,010	0,940	0,95	лв.
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,003	1,50	0,00	лв.
					0,95	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0,045	3,40	0,15	лв.
	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0,014	3,40	0,05	лв.
					0,20	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,08	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,18	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,15	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,26	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,10	лв.
	Обща цена				1,51	лв.



 ЕЛМИ ООД
 Стара Загора

ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК 0,25ММ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 15СМ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103108000						
МАТЕРИАЛИ:						
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,160	9,20	10,67	лв.
	ВОДА	м3	0,200	1,80	0,36	лв.
	ЧАКЪЛ	м3	0,290	9,80	2,84	лв.
					13,87	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,027	450,00	12,15	лв.
					12,15	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,190	3,40	0,65	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,473	3,40	1,61	лв.
					2,25	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,11	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,03	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		3,65	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				28,28	лв.
	Общо допълнителни р-ди				6,78	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		2,45	лв.
	Обща цена				37,52	лв.

РУЛОННА КАУЧУКОВА ВУЛКАН. НАСТ 12ММ ВКЛ ПЕПИЛО РАЗЧ НА ПОЛЗ ВИДА СПОРТ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302842						
МАТЕРИАЛИ:						
	РУЛОННА КАУЧУКОВА ВУЛКАН. НАСТ	м2	1,000	48,30	48,30	лв.
					48,30	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,800	3,40	2,72	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,800	3,40	2,72	лв.
					5,44	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		3,86	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		4,90	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				53,74	лв.
	Общо допълнителни р-ди				8,76	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		4,38	лв.
	Обща цена				66,88	лв.




ЕЛМИ ООД

 Стара Загора

ДОСТ И ПОЛ ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН С ДЕБ. 4СМ МАШИННО С НАРЪСВАНЕ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332304908						
МАТЕРИАЛИ:						
	ВОДА	м3	0,001	1,80	0,00	лв.
	БИТУМ	кг	0,700	0,10	0,07	лв.
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	96,000	0,10	9,60	лв.
					9,67	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,001	700,00	0,70	лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,001	350,00	0,46	лв.
					1,16	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,058	3,40	0,20	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,043	3,40	0,15	лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,008	3,40	0,03	лв.
					0,37	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:			8%	0,77	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00%	0,34	лв.
	доп.р-ди механизация (%)			30,00%	0,35	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				11,20	лв.
	Общо допълнителни р-ди				1,48	лв.
	Начисления (%) (печалба):			7%	0,89	лв.
	Обща цена				13,57	лв.

ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И ПОПЪЛНЯВАНЕ НА НЕСОРТЪ С ПРЪЗ МАТЕР. 0.03 ММ С ДЕБ. 1СМ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332305466						
МАТЕРИАЛИ:						
	ЧАКЪЛ	м3	1,200	9,80	11,76	лв.
	ВОДА	м3	0,050	1,80	0,09	лв.
					11,85	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,0175	450,00	7,88	лв.
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0,0011	450,00	0,50	лв.
					8,37	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,034	3,40	0,11	лв.
					0,11	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:			8%	0,95	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00%	0,10	лв.
	доп.р-ди механизация (%)			30,00%	2,51	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				20,33	лв.
	Общо допълнителни р-ди				3,56	лв.
	Начисления (%) (печалба):			7%	1,67	лв.
	Обща цена				25,67	лв.



 ЕЛМИ ООД

 Сграда 3а/10


ДОСТ И ПОЛ ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН С ДЕБ. 7СМ, МАШИРНО С НАРЪСВАНЕ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332304908						
МАТЕРИАЛИ:						
	ВОДА	м3	0,001	1,80	0,00	лв.
	БИТУМ	кг	0,700	0,10	0,07	лв.
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	96,000	0,10	9,60	лв.
					9,67	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,001	700,00	0,70	лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,001	350,00	0,46	лв.
					1,16	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,058	3,40	0,20	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,043	3,40	0,15	лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,008	3,40	0,03	лв.
					0,37	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,77	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,34	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,35	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				11,20	лв.
	Общо допълнителни р-ди				1,46	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,89	лв.
	Обща цена				13,54	лв.

НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВЪЗБУКА С РАЗЛИЧНА ШИРИНА						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302802						
МАТЕРИАЛИ:						
	БИТУМ	кг	0,300	1,02	0,31	лв.
	НАФТА	л.	0,350	2,30	0,81	лв.
	ДЪРВА	кг	0,150	0,04	0,01	лв.
					1,12	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,065	3,40	0,22	лв.
					0,22	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,09	лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,20	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,34	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,29	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,11	лв.
	Обща цена				1,74	лв.


 Стара Загора

НАПРАВА НА ХОРИЗОНТАЛНА ТЪТНА МАРКИРОВКА						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103130210						
МАТЕРИАЛИ:						
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,8	4,00	3,20	лв.
	ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0,24	6,00	1,44	лв.
	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0,04	2,00	0,08	лв.
					4,72	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	мсм.	0,007	460,00	3,22	лв.
					3,22	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,392	3,40	1,33	лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0,056	3,40	0,19	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,112	3,40	0,38	лв.
					1,90	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,38	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		1,71	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,97	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				9,84	лв.
	Общо допълнителни р-ди				3,06	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,90	лв.
	Обща цена				13,80	лв.

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦВЕТНИ БЕТОНОВИ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332301603						
МАТЕРИАЛИ:						
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	6,00	0,18	1,08	лв.
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ ТАКТИЛНИ	м2	1,05	21,60	22,68	лв.
	ВОДА	м3	0,011	1,80	0,02	лв.
	ПЯСЪК	м3	0,055	9,80	0,54	лв.
					24,32	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	мсм	0,001	160,00	0,19	лв.
					0,19	лв.
ТРУД :						
	НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1,300	3,40	4,42	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,100	3,40	0,34	лв.
	НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1,300	3,40	4,42	лв.
					9,18	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		8,26	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,06	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				33,69	лв.
	Общо допълнителни р-ди				10,27	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		3,08	лв.
	Обща цена				47,03	лв.



КОРЕКЦИЯ НА ВИС НА ШАХТА С ПОДПЯНА НА КАПАЦИ С НОВИ С ОТЛИВКА НА ПРЪСЪЦИ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8455450000						
МАТЕРИАЛИ:						
	КАПАК С ОТЛИВКА	бр.	1,000	313,00	313,00	лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,020	260,00	5,20	лв.
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,010	300,00	3,00	лв.
	БЕТОН В 12,5	м3	0,050	64,00	3,20	лв.
					324,40	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,094	3,40	3,72	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,094	3,40	3,72	лв.
					7,44	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		25,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		6,70	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				331,84	лв.
	Общо допълнителни р-ди				32,65	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		25,51	лв.
	Обща цена				390,00	лв.

Част Архитектурна / Озеленяване


ЗАТРЕБЯВАНЕ СЪМ ОБР НА ПОЧВАТЕ И ТОРЕНЕ С АМ СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА ПЕТАР						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 дка
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103401121						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	180,970	3,40	615,30	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	41,730	3,40	141,88	лв.
					757,18	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		681,46	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				757,18	лв.
	Общо допълнителни р-ди				681,46	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		100,70	лв.
	Обща цена				1539,35	лв.



 ЕЛМИ ООД
 Стара Загора

ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ. ОБР. НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ. СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА ЗЕТАЛ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 дка
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103401122						
МАТЕРИАЛИ:						
	СЕМЕ ТРЕВНО	кг.	25,000	12,00	300,00	лв.
					300,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	14,730	3,40	50,08	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	41,730	3,40	141,88	лв.
					191,96	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		24,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		172,77	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				491,96	лв.
	Общо допълнителни р-ди				196,77	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		48,21	лв.
	Обща цена				736,94	лв.

ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ. ОБР. НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ. СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА ЗЕТАЛ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 дка
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8103401123						
МАТЕРИАЛИ:						
	АМОНИЕВА СЕЛИТРА	кг.	20,000	1,100	22,00	лв.
					22,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	22,630	3,40	76,94	лв.
					76,94	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,76	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		69,25	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				98,94	лв.
	Общо допълнителни р-ди				71,01	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		11,90	лв.
	Обща цена				181,85	лв.




 ЕЛМИ ООД

 Стара Загора

ЗАСАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДРОРАЗМ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С КОНТЕЙНЕР						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302875						
МАТЕРИАЛИ:						
	ФИДАНКИ ЕДРОРАЗМЕРНИ СТАНДАРТНИ ШИРОКОЛИСТ	бр.	1,020	76,00	77,52	лв.
	КОЛЧЕТА	бр.	2,000	2,00	4,00	лв.
	ТЕЛ ПОЦИНКОВАН	кг	0,2	1,20	0,24	лв.
	ВОДА	м3	0,05	1,80	0,09	лв.
					81,85	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,45	3,40	11,73	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,15	3,40	10,71	лв.
					22,44	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		6,55	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		20,20	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				104,29	лв.
	Общо допълнителни р-ди				26,74	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		9,17	лв.
	Обща цена				140,21	лв.

ЗАСАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДРОРАЗМ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С КОНТЕЙНЕР						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302876						
МАТЕРИАЛИ:						
	ФИДАНКИ ЕДНО ИЛИ ДВУГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ	бр.	1,020	83,000	84,86	лв.
	КОЛЧЕТА	бр.	3,000	2,000	6,00	лв.
	ТЕЛ ПОЦИНКОВАН	кг	0,2	1,200	0,24	лв.
	ВОДА	м3	0,05	1,800	0,09	лв.
					90,99	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,45	3,40	11,73	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,15	3,40	10,71	лв.
					22,44	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		7,28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		20,20	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				113,43	лв.
	Общо допълнителни р-ди				27,48	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		9,86	лв.
	Обща цена				150,77	лв.



 ЕЛМИ ООД

 Стара Загора

ИЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА, ТОВАРЕНЕ, ПРЕВОЗ, РАЗТОВАРВАНЕ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332305334						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	МСМ	0,020	150,00	3,00	лв.
	МОТОРНА РЕЗАЧКА	МСМ	0,053	150,00	7,88	лв.
					10,88	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,650	3,40	2,21	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,417	3,40	1,42	лв.
					3,63	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		3,27	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		3,26	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				14,50	лв.
	Общо допълнителни р-ди				6,53	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,47	лв.
	Обща цена				22,50	лв.

ЗАСАЖДАНЕ НА ЖИВ ПЛЕТ ДВУРЕДЕН						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8511352000						
МАТЕРИАЛИ:						
	ХРАСТОВИДНО РАСТЕНИЕ - ПЛЕТ	бр.	10,000	3,30	33,00	лв.
	ВОДА	м3	0,050	1,80	0,09	лв.
					33,09	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,55	3,40	1,87	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,05	3,40	0,17	лв.
					2,04	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		2,65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		1,84	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				35,13	лв.
	Общо допълнителни р-ди				4,48	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		2,77	лв.
	Обща цена				42,38	лв.



 ЕЛМИ ООД
 Огара Загора

НАСИПВАНЕ И ОБЕЗПАЗИТЕЛНА И ОБОГАТЕНА ПОЧВА 10CM						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302880						
МАТЕРИАЛИ:						
	ПОЧВА ОБОГАТЕНА С ХУМУС	м3	1,000	20,50	20,50	лв.
					20,50	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,850	3,40	2,89	лв.
					2,89	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,64	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,60	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				23,39	лв.
	Общо допълнителни р-ди				4,24	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,93	лв.
	Обща цена				29,57	лв.


Част Архитектурна / Архитектурни елементи

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШЕСТОЪГЪЛНА БЕСЕДКА 210/210/378						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000002						
МАТЕРИАЛИ:						
	Беседка шестоъгълна 210/210/378	бр.	1,000	2300,00	2300,00	лв.
	Бетон В15	м3	2,000	67,00	134,00	лв.
	Стомана Ф6,5	кг	95,000	1,10	104,50	лв.
					2538,50	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БАГЕР ЕДНОКОШ ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,040	300,00	12,00	лв.
					12,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст	ч.ч.	4,150	3,40	14,11	лв.
	РАБОТНИК II ст	ч.ч.	4,825	3,40	16,41	лв.
	РАБОТНИК II ст	ч.ч.	3,750	3,40	12,75	лв.
					43,27	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		203,08	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		38,94	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		3,60	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2593,77	лв.
	Общо допълнителни р-ди				245,62	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		198,76	лв.
	Обща цена				3038,14	лв.



ПЯСЪЧНИК ПО ДЕТАИЛ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302886						
МАТЕРИАЛИ:						
	КОФРАЖ	м2	2,280	26,80	61,10	лв.
	БЕТОН	м3	0,255	64,00	16,32	лв.
	ЧАКЪЛ	м3	0,130	9,80	1,27	лв.
	ПЯСЪК ПРОМИТ	м3	0,450	14,50	6,53	лв.
	ТУХЛИ ЕДИНИЧКИ	бр.	36,300	0,33	11,98	лв.
	ВЪГЛИЩА	м3	0,020	20,00	0,40	лв.
	Дъски за пейки	м2	0,220	25,00	5,50	лв.
					103,10	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,954	3,40	3,24	лв.
	КОФРАЖИСТ II ст.	ч.ч.	1,340	3,40	4,56	лв.
					7,80	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		8,25	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		7,02	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				110,90	лв.
	Общо допълнителни р-ди				15,27	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		8,83	лв.
	Обща цена				135,00	лв.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕЙКИ С ОБЛЕГАЛКИ И ПОДЛАКЪТНИЦИ 160/50СМ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302840						
МАТЕРИАЛИ:						
	Пейка с облегалка и подлакътници 160/50 см	бр.	1,000	168,00	168,00	лв.
					168,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,340	3,40	7,96	лв.
					7,96	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		13,44	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		7,16	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				175,96	лв.
	Общо допълнителни р-ди				20,60	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		13,76	лв.
	Обща цена				210,32	лв.




 ЕЛМИ ООД

 Стара Загора

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С7						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000013						
МАТЕРИАЛИ:						
	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С7 - въртележка	бр.	1,000	1200,00	1200,00	лв.
					1200,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4,500	3,40	15,30	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2,250	3,40	7,65	лв.
					22,95	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		96,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		20,66	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1222,95	лв.
	Общо допълнителни р-ди				116,66	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		93,77	лв.
	Обща цена				1433,38	лв.


ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С9						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000016						
МАТЕРИАЛИ:						
	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ - ДАМА	бр.	1,000	150,000	150,00	лв.
					150,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,835	3,40	2,84	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,502	3,40	1,71	лв.
					4,55	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		12,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		4,09	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				154,55	лв.
	Общо допълнителни р-ди				16,09	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		11,94	лв.
	Обща цена				182,58	лв.



 ЕЛМИ ООД
 Ояара Загора

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С13						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000016						
МАТЕРИАЛИ:						
	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С13	бр.	1,000	3800,000	3800,00	лв.
					3800,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7,350	3,40	24,99	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	7,350	3,40	24,99	лв.
					49,98	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		304,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		44,98	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3849,98	лв.
	Общо допълнителни р-ди				348,98	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		293,93	лв.
	Обща цена				4492,89	лв.


ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С18						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000016						
МАТЕРИАЛИ:						
	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ - МОРСКИ ШАХ	бр.	1,000	380,00	380,00	лв.
					380,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,1	3,40	3,74	лв.
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,1	3,40	3,74	лв.
					7,48	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		30,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		6,73	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				387,48	лв.
	Общо допълнителни р-ди				37,13	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		29,72	лв.
	Обща цена				454,33	лв.



 ЕЛМИ ООД
 Оферта Загг.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ К2						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000018						
МАТЕРИАЛИ:						
	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ К2 - ТУНЕЛ	бр.	1,000	1300,00	1300,00	лв.
					1300,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,920	3,40	6,53	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,920	3,40	6,53	лв.
					13,06	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:			8%	104,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00%	11,75	лв.
	доп.р-ди механизация (%)			30,00%	0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1313,06	лв.
	Общо допълнителни р-ди				115,75	лв.
	Начисления (%) (печалба):			7%	100,02	лв.
	Обща цена				1528,82	лв.


ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ К4						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000007						
МАТЕРИАЛИ:						
	ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ К4 - КЛАТУШКА	бр.	1,000	370,00	370,00	лв.
					370,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,500	3,40	5,10	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,667	3,40	5,67	лв.
					10,77	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:			8%	29,60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00%	9,69	лв.
	доп.р-ди механизация (%)			30,00%	0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				380,77	лв.
	Общо допълнителни р-ди				39,29	лв.
	Начисления (%) (печалба):			7%	29,40	лв.
	Обща цена				449,46	лв.



 ЕЛМИ ООД
 Стара Загора
 21

ИЗГОТВЯНЕ И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАИЛ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302426						
МАТЕРИАЛИ:						
	ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	бр.	1,000	160,00	160,00	лв.
					160,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,836	3,40	2,84	лв.
					2,84	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		12,80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,56	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				162,84	лв.
	Общо допълнителни р-ди				15,36	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		12,47	лв.
	Обща цена				190,67	лв.


ОТЪЛЪК ПО ДЕТАИЛ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302888						
МАТЕРИАЛИ:						
	Ограда	м	1,000	78,000	78,00	лв.
					78,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,100	3,40	3,74	лв.
					3,74	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		6,24	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		3,37	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				81,74	лв.
	Общо допълнителни р-ди				9,61	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		6,39	лв.
	Обща цена				97,74	лв.



 ЕЛМИ ООД
 Стара Загора

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХАНДБАЛНА ВРАТА С МРЕЖА 300/200/100М						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000021						
МАТЕРИАЛИ:						
	ХАНДБАЛНА ВРАТА С МРЕЖА 300/200/100М	бр.	1,000	482,00	482,00	лв.
					482,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,664	3,40	5,66	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,664	3,40	5,66	лв.
					11,32	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:			8%	38,56	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00%	10,18	лв.
	доп.р-ди механизация (%)			30,00%	0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				493,32	лв.
	Общо допълнителни р-ди				48,74	лв.
	Начисления (%) (печалба):			7%	37,94	лв.
	Обща цена				560,00	лв.

ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ С ВИС 3.10М С ШУМОПОГЪЛЪЩАЩИ ФАКТОРИ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000019						
МАТЕРИАЛИ:						
	ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ С ВИС. 3.10М С ШУМОПОГЪЛЪЩАЩИ ФАКТОРИ	М	1,000	90,000	90,00	лв.
					90,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0,950	3,40	3,23	лв.
	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,054	3,40	3,58	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,310	3,40	1,05	лв.
					7,87	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:			8%	7,20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00%	7,08	лв.
	доп.р-ди механизация (%)			30,00%	0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				97,87	лв.
	Общо допълнителни р-ди				14,28	лв.
	Начисления (%) (печалба):			7%	7,85	лв.
	Обща цена				120,00	лв.




ЕЛМИ ООД

 Стара Загора

КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302841						
МАТЕРИАЛИ:						
	КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ	бр.	1,000	79,00	79,00	лв.
					79,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,500	3,40	1,70	лв.
					1,70	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		6,32	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		1,53	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				80,70	лв.
	Общо допълнителни р-ди				7,85	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		6,20	лв.
	Обща цена				84,75	лв.

Части Архитектурна / Демонтажни работи


РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩ. АСФ. НАСТИЛКА МЕХАНИЗ. ЧРЕЗ ОТУЛ. ПРЕСОБЯНЕ, ВКЛ. НАТОБИВАНЕ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332300991						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	МСМ	0,0030	300,00	0,90	лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	МСМ	0,0050	200,00	1,00	лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	МСМ	0,0050	200,00	1,00	лв.
					2,90	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I СТ	ч.ч.	0,1000	3,40	0,34	лв.
					0,34	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,31	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,87	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				3,24	лв.
	Общо допълнителни р-ди				1,18	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,31	лв.
	Обща цена				4,73	лв.



 ЕЛМИ ООД
 Стара Загора

ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8453210000						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I СТ	ч.ч.	0,155	3,40	0,53	лв.
					0,53	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,47	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				0,53	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,47	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,07	лв.
	Обща цена				1,07	лв.

РАЗБИВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СЪЩ. НАСТИЛКИ С ДЕБ. 15CM						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8482000000						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	МСМ	0,004	300,00	1,20	лв.
	САМОСВАЛ	МСМ	0,003	150,00	0,50	лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	МСМ	0,003	200,00	0,66	лв.
					2,36	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I СТ	ч.ч.	0,107	3,40	0,36	лв.
					0,36	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,33	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,71	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2,72	лв.
	Общо допълнителни р-ди				1,03	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,26	лв.
	Обща цена				4,02	лв.



ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*000000010						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,063	500,00	31,25	лв.
					31,25	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I СТ	ч.ч.	1,330	3,40	4,52	лв.
	РАБОТНИК III СТ	ч.ч.	1,330	3,40	4,52	лв.
					9,04	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		8,14	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		9,38	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				40,29	лв.
	Общо допълнителни р-ди				17,51	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		4,05	лв.
	Обща цена				61,86	лв.

ВИК

ИЗКОП 0,6до1,2М – РЪЧНО В ЗП НЕУКРЕПЕН ИЛИ 1,2М С ОБР.ЗАСИПВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101106121						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ТРАМБОВКА	мсм	0,035	80,00	2,80	лв.
					2,80	лв.
ТРУД :						
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	1,9880	3,40	6,76	лв.
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0,9940	3,40	3,38	лв.
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0,5200	3,40	1,77	лв.
					11,91	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		10,72	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,84	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				14,71	лв.
	Общо допълнителни р-ди				11,56	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,84	лв.
	Обща цена				28,10	лв.

ЕЛМИ
Огара За

ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ТЯСЪК						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8243012000						
МАТЕРИАЛИ:						
	ПЯСЪК	м3	1,050	9,800	10,29	лв.
					10,29	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,150	3,40	7,31	лв.
					7,31	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,82	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		6,58	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				17,60	лв.
	Общо допълнителни р-ди				7,40	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,75	лв.
	Обща цена				26,74	лв.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ Ф90						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332305885						
МАТЕРИАЛИ:						
	ТРЪБА ПЕВП Ф90	м	1,010	8,710	8,80	лв.
	Фасон.части и арматура	%	1,000	8,710	8,71	лв.
					17,51	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0,006	60,00	0,36	лв.
	Ел.агрегат	МСМ	0,006	60,00	0,36	лв.
					0,72	лв.
ТРУД :						
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,285	3,40	0,97	лв.
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0,237	3,40	0,81	лв.
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0,048	3,40	0,16	лв.
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,095	3,40	0,32	лв.
					2,26	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		1,40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,03	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,22	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				20,49	лв.
	Общо допълнителни р-ди				3,65	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,69	лв.
	Обща цена				25,83	лв.



ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 70/80						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332305644						
МАТЕРИАЛИ:						
	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 70/80	к-т	1,010	415,000	419,15	лв.
					419,15	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,6227	3,40	5,52	лв.
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,6227	3,40	5,52	лв.
					11,03	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		33,53	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		9,93	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				430,18	лв.
	Общо допълнителни р-ди				43,46	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		33,16	лв.
	Обща цена				506,80	лв.


ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ПЕВП Ф 100/90						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 бр.
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
*332302991						
МАТЕРИАЛИ:						
	ТРОЙНИК ПЕВП Ф 100/90	бр.	1,000	56,00	56,00	лв.
					56,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0,006	60,00	0,36	лв.
	Ел.агрегат	МСМ	0,006	60,00	0,36	лв.
					0,36	лв.
ТРУД :						
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0,285	3,40	0,97	лв.
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0,048	3,40	0,16	лв.
					0,97	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		4,48	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,87	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,11	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				57,33	лв.
	Общо допълнителни р-ди				5,46	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		4,40	лв.
	Обща цена				77,19	лв.



 ЕЛМИ ООД
 Стара Загора

Подпорни стени и рампа						
ИЗКОП ЗА ОСНОВИ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101402120						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,0023	300,00	0,69	лв.
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,0074	300,00	2,22	лв.
					2,91	лв.
ТРУД :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,00	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,87	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2,91	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,87	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,28	лв.
	Обща цена				4,06	лв.

КОФРАЖ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м2
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8102051320						
МАТЕРИАЛИ:						
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	320,00	0,29	лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,003	260,00	0,83	лв.
	ПИРОНИ	кг	0,087	1,60	0,14	лв.
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,100	5,00	0,50	лв.
					1,76	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм.	0,0044	500,00	2,20	лв.
					2,20	лв.
ТРУД :						
	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0,867	3,4	2,95	лв.
	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0,514	3,4	1,75	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,483	3,4	1,64	лв.
					6,34	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,14	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		5,70	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,66	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				10,30	лв.
	Общо допълнителни р-ди				6,50	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		1,18	лв.
	Обща цена				17,98	лв.




ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8102070130						
МАТЕРИАЛИ:						
	БЕТОН В10	м3	1,015	61,00	61,92	лв.
					61,92	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,615	3,40	5,49	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3,514	3,40	11,95	лв.
					17,44	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		4,95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		15,69	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				79,35	лв.
	Общо допълнителни р-ди				20,65	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		7,00	лв.
	Обща цена				107,00	лв.

ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8102070150						
МАТЕРИАЛИ:						
	БЕТОН ГОТОВ В15	м3	1,015	67,00	68,01	лв.
					68,01	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	БЕТОНПОМПА	МСМ	0,042	220,00	9,24	лв.
					9,24	лв.
ТРУД :						
	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1,148	3,40	3,90	лв.
	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0,634	3,40	2,16	лв.
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2,35	3,40	7,99	лв.
					14,05	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		5,44	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		12,64	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		2,77	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				91,29	лв.
	Общо допълнителни р-ди				20,86	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		7,85	лв.
	Обща цена				120,00	лв.

ЕЛМИ ООД
Стара Загора

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОБЪЕКТОВ СЛОЖНОСТ В ДЪЛЖИНА ОТ А1 И А2						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 кг
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8102061020						
МАТЕРИАЛИ:						
	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,003	1,50	0,00	лв.
	СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1,05	0,94	0,99	лв.
					0,99	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	КРАН КУЛОВ	мсм	0,0001	260,00	0,03	лв.
					0,03	лв.
ТРУД :						
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0,042	3,40	0,14	лв.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,014	3,40	0,05	лв.
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0,01	3,40	0,03	лв.
					0,22	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,08	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		0,20	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,01	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				1,24	лв.
	Общо допълнителни р-ди				0,29	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,11	лв.
	Обща цена				1,64	лв.

ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ						
Име на участника: "ЕЛМИ" ООД						за 1.00 м3
№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед.мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/	
8101113100						
МАТЕРИАЛИ:						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
					0,00	лв.
					0,00	лв.
ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,85	3,40	2,89	лв.
					2,89	лв.
	ДОСТАВНО – СКЛАДОВИ РАЗХОДИ:		8%		0,00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,00%		2,60	лв.
	доп.р-ди механизация (%)		30,00%		0,00	лв.
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				2,89	лв.
	Общо допълнителни р-ди				2,60	лв.
	Начисления (%) (печалба):		7%		0,38	лв.
	Обща цена				6,88	лв.



**Обособена позиция 4: „Извършване на строително ремонтни работи на обект №23:
Междублоково пространство кв. „Казански“, между бл.14, 17 и 22 – УПИ I жил.стр-во,
КОО и ППГ, кв.329“**

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		Част Архитектурна / Настилки				
1	8101402220	ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХ. ОТ ПОЧВА, ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ , КАМЪНИ , ИЗКОП 10СМ	м3	250,00	1,42	355,00
2	*332302013	ПРЕВОЗ НА РАСТИТЕЛНА ПОЧВА НА ДЕПО - 15КМ	м3	250,00	2,99	747,50
3	8101111100	ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПЛОЩИ -РЪЧНО	м2	2639,00	1,24	3272,36
4	8101504100	ИЗКОП ЗА НОВИ АЛЕИ , ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДКИ / НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ / - 25СМ	м3	660,00	2,50	1650,00
5	*332303447	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ С ФАСКА /УНИПАВЕ / 20/10/6,ВКЛ. ЦИМ. Р-Р 3СМ	м2	675,00	27,07	18272,25
6	8103106000	НАПРАВА МИНЕРАЛБЕТОН ПОД НАСТИЛКА 0-25ММ -15СМ	м3	102,00	32,66	3331,32
7	8103124110	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20/50	м	365,00	11,80	4307,00
8	8103124130	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ПЪТНИ БОРДЮРИ 18/35/50	м	610,00	22,18	13529,80
9	8103122200	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАПРАВЛЯВАЩИ БЕТОНОВИ ИВИЦИ 20/15 (СКРИТИ БОРДЮРИ)	м	52,00	15,72	817,44
10	*332302873	УДАРОПОГЛ. КАУЧУКОВА НАСТИЛКА НА ПЛОЧИ 40/40/4 НА ЛЕПИЛО	м2	93,00	81,66	7594,38
11	8411862300	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В12.5 ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 10СМ	м3	66,00	112,15	7401,90
12	*332302933	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф6.5 ПРЕЗ 20СМ	кг	2182,00	1,51	3294,82
13	8103108000	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК 0-25ММ, ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 15СМ	м3	14,00	37,52	525,28
14	*332302842	РУЛОННА КАУЧУКОВА ВУЛКАН. НАСТ. 12ММ, ВКЛ. ЛЕПИЛО ,РАЗЧ. НА ПОЛ.3 ВИДА СПОРТ	м2	566,00	66,88	37854,08
15	*332304908	ДОСТ. И ПОЛ. ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН С ДЕБ. 4СМ, МАШИННО С НАРЪСВАНЕ	м2	1305,00	13,54	17669,70
16	*332305466	ДОСТАВКА , ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА НЕСОРТ. ЕДРОЗ. МАТЕР. 0-63 ММ С ДЕБ.16СМ	м3	210,00	25,57	5369,70
17	*332304908	ДОСТ. И ПОЛ. ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН С ДЕБ. 4СМ, МАШИННО С НАРЪСВАНЕ	м2	2600,00	13,54	35204,00
18	*332302802	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА С РАЗЛИЧНА ШИРИНА	м2	2600,00	1,74	4524,00
19	8103130210	НАПРАВА НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА	м2	52,00	13,80	717,60

ЕМА 132,0000
Фирма Загора

20	*332301603	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦВЕТНИ БЕТОНОВИ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ	м2	9,00	47,03	423,27
21	845545000	КОРЕКЦИЯ НА ВИС. НА ШАХТА С ПОДПЯНА НА КАПАЦИ С НОВИ С ОТЛИВКА НА ГЕРБ СТ.3.	бр.	13,00	390,00	5070,00
		Настилки				171931,40
		Част Архитектурна / Озеленяване				
1	810340112	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТЕ И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА 1 ЕТАП	ДКА	2,60	1539,35	4002,31
2	810340112	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА 2 ЕТАП	ДКА	2,60	736,94	1916,04
3	810340112	ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР.НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20 КГ/ДКА 3 ЕТАП	ДКА	2,60	181,85	472,81
4	*332302875	ЗАСАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДРОРАЗМ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С КОНТЕЙНЕР	бр.	51,00	140,21	7150,71
5	*332302876	ЗАСАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДРОРАЗМ. ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С КОНТЕЙНЕР	бр.	1,00	150,77	150,77
6	*332305334	РЯЗАНЕ НА ДЪРВЕТА - ТОВАРЕНЕ, ПРЕВОЗ, РАЗТОВАРВАНЕ	бр.	6,00	22,50	135,00
7	851135200	ЗАСАЖДАНЕ НА ЖИВ ПЛЕТ ДВУРЕДЕН	м	10,00	42,39	423,90
8	*332302880	НАСИПВАНЕ И ОБЕЗПАЗИТЕЛНА И ОБОГАТЕНА ПОЧВА 10СМ	м3	260,00	29,57	7688,20
		Озеленяване				21939,74
		Част Архитектурна / Архитектурни елементи				
1	*000000002	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШЕСТОЪГЪЛНА БЕСЕДКА 210/210/378	бр.	1,00	3038,14	3038,14
2	*332302886	ПЯСЪЧНИК - ПО ДЕТАЙЛ	м2	14,00	135,00	1890,00
3	*332302840	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕЙКИ С ОБЛЕГАЛКИ И ПОДЛАКЪДНИЦИ 160/50СМ	бр.	13,00	210,32	2734,16
4	*000000013	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С7	бр.	1,00	1433,38	1433,38
5	*000000016	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С9	бр.	1,00	182,58	182,58
		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С13	бр.	1,00	4492,89	4492,89
7	*000000017	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ С19	бр.	1,00	454,33	454,33
8	*000000018	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ К2	бр.	1,00	1528,82	1528,82
9	*000000007	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ К4	бр.	1,00	449,46	449,46
10	*332302426	ИЗГОТВЯНЕ И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1,00	190,67	190,67
11	*332302888	ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ 01	м	67,50	97,74	6597,45
12	*000000021	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХАНДБАЛНА ВРАТА С МРЕЖА 300/200/100М	бр.	2,00	580,00	1160,00
13	*000000019	ОГРАДА ПО ДЕТАЙЛ С ВИС. 3.10М С ШУМОПОГЛЪЩАЩИ ФАКТОРИ	м	100,00	120,00	12000,00
14	*332302841	КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ	бр.	5,00	94,75	473,75
		Архитектурни елементи				36625,63
		Част Архитектурна / Демонтажни работи				

ЕМАЛ 1000
Смава Загора

		РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩ. АСФ. НАСТИЛКА МЕХАНИЗ. ЧРЕЗ СТУД.				
1	*33230099	ФРЕЗОВАНЕ, ВКЛ. НАТОВАРВАНЕ	м2	260,00	4,73	1229,80
2	845321000	ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ	м	632,00	1,07	676,24
3	848200000	РАЗБИВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СЪЩ. НАСТИЛКИ С ДЕБ. 15СМ	м3	123,00	4,02	494,46
4	*000000010	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	2,00	61,86	123,72
		Демонтажни работи				2524,22
		Част Архитектурна				233020,99
		ВиК / *				
		ИЗКОП 0.6 до 1.2М - РЪЧНО В ЗП НЕУКРЕПЕН Н=или < 2М, С ОБР.				
1	810110612	ЗАСИПВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	м3	24,00	28,10	674,40
2	824301200	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	1,60	26,75	42,80
3	*332305883	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ Ф90	м	16,00	25,83	413,28
4	*332305644	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 70/80	бр.	1,00	506,80	506,80
5	*33230299	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ПЕВП Ф 100/90	бр.	1,00	67,18	67,18
		*				1704,46
		ВиК				1704,46
		Подпорни стени и рампа / *				
1	810140212	ИЗКОП ЗА ОСНОВИ	м3	72,60	4,05	294,03
2	810205132	КОФРАЖ	м2	133,20	17,98	2394,94
3	810207013	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10	м3	7,00	107,00	749,00
4	810207015	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15	м3	85,30	120,00	10236,00
5	810206102	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6 до 12ММ ОТ А1 И А2	кг	627,00	1,64	1028,28
6	810111310	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ	м3	75,50	5,88	443,94
		*				15146,19
		Подпорни стени и рампа				15146,19
		Всичко:				249871,64
		Непредвидени разходи 10%				24987,16
		Всичко с непредвидени				274858,80
		ДДС 20%				54971,76
		ВСИЧКО С ДДС				329830,56

